



|                               | Leadás |         | Előterjesztés                  |      |          |            |
|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------|------|----------|------------|
|                               | Dátum  | Aláírás | Nyílt                          | Zárt | Egyszerű | Minősített |
| Előterjesztő:<br>Polgármester |        |         | X                              |      |          | X          |
| Ügyintéző                     |        |         | Bizottsági tárgyalás időpontja |      |          |            |
| Pénzügyi előadó               |        |         |                                |      |          |            |
| Jegyző                        | 10.25. |         | HKB                            |      | PTB      |            |
| Polgármester                  | 10.25. |         |                                |      |          | X          |

Meghívott személy: -  
Melléklet: 2 db árajánlat

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2022. november 08. napján megtartásra kerülő munkaterv szerinti**  
**nyilvános ülésére**

**Tárgy: Döntés a Herceghalom, Nyír köz, Árvácska utca és Bokréta köz útépitési tárgyában.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Herceghalom Nyír köz, Árvácska utca és Bokréta köz útépitése tárgyában 3 árajánlat lett bekérve, de az alábbi árajánlatok érkeztek:

**I. Puhi- Tárnok Út- és Hídépítő Kft. 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.**

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Nyír köz        | 11.502.445,-Ft + ÁFA = 14.608.105,-Ft        |
| Árvácska utca   | 20.173.871,-Ft + ÁFA = 25.620.816,-Ft        |
| Bokréta köz     | 7.380.015,-Ft + ÁFA = 9.372.619,-Ft          |
| <b>Összesen</b> | <b>39.056.331,-Ft + ÁFA = 49.601.540,-Ft</b> |

**II. ÚTKORONA Kft. 2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.**

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Nyír köz        | 13.690.734,-Ft + ÁFA = 17.387.232,-Ft        |
| Árvácska utca   | 19.542.183,-Ft + ÁFA = 24.818.572,-Ft        |
| Bokréta köz     | 8.171.882,-Ft + ÁFA = 10.378.290,-Ft         |
| <b>Összesen</b> | <b>41.404.800,-Ft + ÁFA = 52.584.096,-Ft</b> |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozatot fogadják el!

**Határozati javaslat:**

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2022.(X. ) számú határozata:**

1. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Herceghalom Nyír köz, Árvácska utca és Bokréta köz útépitésével a Puhi- Tárnok Út- és Hídépítő Kft-t (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) bízta meg 39.056.331,- Ft + ÁFA = 49.601.540,-Ft értékben.
2. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban foglalt feladatok ellátására a fedezetet az önkormányzat 2022. évi költségvetésének általánostartalék kerete terhére biztosítja.
3. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester.  
Határidő: 2022. november 15.

Herceghalom, 2022. október 25.

Csizmadia Zsuzsanna sk.  
polgármester





## PUHI-TÁRNOK ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

2461 Tárnok, Fehérvári út 34. (7-es főút 24 km)  
Tel: (23) 389-784, 389-884, Fax: 389-984  
E- mail: puhitarn @ puhitarn.hu  
Adószám: 10429549-2-13, Cg.: 13-09-061982

Tárnok, 2022. október 24.

Előadó: Somogyi Lajos

Tárgy: Árajánlat

Ikt.szám: A- 200 /2022.

Herceghalom Község Önkormányzata

Pál Gábor úr  
részére

Herceghalom  
Gesztenyés út 13.  
2053

Tisztelt Pál Gábor Úr !

Ajánlatkérésére, a rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció alapján elkészítettük és mellékelten megküldjük tételes árajánlatunkat „*Herceghalom, Nyír köz*” utépítési munkáira.


|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Ajánlati árunk | 11.502.445.- Ft |
| ÁFA 27%        | 3.105.660.- Ft  |
| Összesen       | 14.608.105.- Ft |

Ajánlati kötöttségünk időtartama 30 nap.

Ajánlatunk kedvező elbírálása esetén várjuk szíves megrendelésüket.

Tisztelettel

**PUHI - TÁRNOK  
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**

  
Somogyi Lajos  
ügyvezető igazgató

Melléklet:  
-Árazott költségvetés

A MINŐSÉG GARANCIÁJA  
MSZ EN ISO 9001:2015



Reg. number QMS-1206/22

KÖZÉPPONTBAN A KÖRNYEZET  
MSZ EN ISO 14001:2015



Reg. number EMS-550/22.

MUNKABIZTONSÁG FELSOROKON  
MSZ ISO 45001:2018



Reg. number OHS - 302/22



**Herceghalom, Nyír köz útépitésének  
költségvetési kiírása**

|                      | Tétel megnevezése                                                                                              | Mennyiség | M:<br>egység | Díj     | Összesen          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|-------------------|
| 1.                   | Építés alatti forgalomtechnika kiépítése                                                                       | 1,00      | db           | 10 000  | 10 000            |
| 2.                   | Kutatógödör ásás kézzel                                                                                        | 1,00      | m3           | 19 783  | 19 783            |
| 3.                   | Földkiemelés bevágásban                                                                                        | 183,36    | m3           | 2 543   | 466 284           |
| 4.                   | Földkiemelés közműves területen géppel, kiegészítő<br>kézimunkával, csapadécsatornánál                         | 14,70     | m3           | 6 666   | 97 990            |
| 5.                   | Ágyazat készítése cső környezetében bányahomokból,<br>tömörítéssel                                             | 7,35      | m3           | 19 654  | 144 457           |
| 6.                   | Föld visszatöltés munkagödörbe tömörítéssel                                                                    | 1,47      | m3           | 4 369   | 6 422             |
| 7.                   | Padka építése mechanikai stabilizációból, 10 cm<br>vastagságban, ZO/20 zúzottkőből                             | 19,70     | m3           | 18 230  | 359 131           |
| 8.                   | Föld elszállítása lerakóhelyre                                                                                 | 246,01    | lm3          | 3 989   | 981 342           |
| 9.                   | Föld lerakóhelyi díja                                                                                          | 246,01    | lm3          | 1 500   | 369 018           |
| 10.                  | Tükör készítés                                                                                                 | 396,70    | m2           | 440     | 174 548           |
| 11.                  | Simító hengerlés                                                                                               | 396,70    | m2           | 111     | 44 034            |
| 12.                  | Talajjavítóréteg készítése mechanikai stabilizációból, 20 cm<br>vastagságban, ZO/65 zúzottkőből                | 76,40     | m3           | 16 030  | 1 224 692         |
| 13.                  | Burkolatalap készítése mechanikai stabilizációból, 15 cm<br>vastagságban, ZO/65 zúzottkőből, a kapubehajtóknál | 43,50     | m3           | 16 030  | 697 305           |
| 14.                  | Burkolatalap készítése mechanikai stabilizációból, 5 cm<br>vastagságban, ZO/20 zúzottkőből                     | 14,50     | m3           | 16 241  | 235 495           |
| 15.                  | Aszfaltburkolat készítése AC 11 kötő (50/70) aszfalt<br>kötőrétegből, 4 cm vastagságban                        | 11,60     | m3           | 149 571 | 1 735 024         |
| 16.                  | Aszfaltburkolat készítése AC 11 kopó (50/70) aszfalt<br>kopórétegből, 4 cm vastagságban                        | 11,60     | m3           | 161 955 | 1 878 678         |
| 17.                  | Süllyesztett szegély építése                                                                                   | 122,00    | m            | 9 782   | 1 193 404         |
| 18.                  | "K" szegély építése                                                                                            | 75,00     | m            | 11 470  | 860 250           |
| 19.                  | Csapadécsatorna építése D300 KG-PVC csőből                                                                     | 21,00     | m            | 24 047  | 504 987           |
| 20.                  | Tisztítóakna építése D300/400/300 KGA idomból, teherbíró<br>öntöttvas fedlappal, kompletten                    | 1,00      | db           | 123 644 | 123 644           |
| 21.                  | Víznyelőakna építése D300 KG-PVC idomokból, 48x48-as<br>öntöttvas víznyelőráccsal, kompletten                  | 1,00      | db           | 100 272 | 100 272           |
| 22.                  | Aknafedlap szintre emelése                                                                                     | 5,00      | db           | 29 137  | 145 685           |
| 23.                  | Szakfelügyelet                                                                                                 | 4,00      | db           | 20 000  | 80 000            |
| 24.                  | Minősítési vizsgálatok                                                                                         | 1,00      | db           | 25 000  | 25 000            |
| 25.                  | Megvalósulási terv                                                                                             | 1,00      | db           | 25 000  | 25 000            |
| <b>Összesen:</b>     |                                                                                                                |           |              |         | <b>11 502 445</b> |
| <b>ÁFA (27%):</b>    |                                                                                                                |           |              |         | <b>3 105 660</b>  |
| <b>Mindösszesen:</b> |                                                                                                                |           |              |         | <b>14 608 105</b> |

Tárnok, 2022. 10. 24.

**PUHI - TÁRNOK  
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**





## PUHI-TÁRNOK ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

2461 Tárnok, Fehérvári út 34. (7-es főút 24 km)  
Tel: (23) 389-784, 389-884, Fax: 389-984  
E- mail: puhitarn @ puhitarn.hu  
Adószám: 10429549-2-13, Cg.: 13-09-061982

Tárnok, 2022. október 24.

Előadó: Somogyi Lajos

Tárgy: Árajánlat

Ikt.szám: A- 201 /2022.

Herceghalom Község Önkormányzata

Pál Gábor úr  
részére

Herceghalom  
Gesztenyés út 13.  
2053

Tisztelt Pál Gábor Úr !

Ajánlatkérésére, a rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció alapján elkészítettük és mellékelten megküldjük tételes árajánlatunkat „*Herceghalom, Bokréta köz*” utépítési munkáira.

|                |                |
|----------------|----------------|
| Ajánlati árunk | 7.235.262.- Ft |
| ÁFA 27%        | 1.953.521.- Ft |
| Összesen       | 9.188.783.- Ft |

A tervdokumentáció költségvetés kiírás mennyiségeinél az ellenőrzés során eltéréseket tapasztaltunk, melyek költségeit külön szerepeltettük:

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Mennyiségi eltérések költsége | 144.753.- Ft |
| ÁFA 27%                       | 39.083.- Ft  |
| Összesen                      | 183.836.- Ft |

A MINŐSÉG GARANCIÁJA  
MSZ EN ISO 9001:2015



Reg. number QMS-1206/22

KÖZÉPPONTBAN A KÖRNYEZET  
MSZ EN ISO 14001:2015



Reg. number EMS-550/22

MUNKABIZTONSÁG FELSŐFOKON  
MSZ ISO 45001:2018



Reg. number OHS - 302/22


|                        |                |
|------------------------|----------------|
| A kivitelezés költsége | 7.380.015.- Ft |
| ÁFA 27%                | 1.992.604.- Ft |
| Összesen               | 9.372.619.- Ft |

Ajánlati kötöttségünk időtartama 30 nap.

Ajánlatunk kedvező elbírálása esetén várjuk szíves megrendelésüket.

Tisztelettel

**PUHI - TÁRNOK**  
**ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**



Somogyi Lajos  
ügyvezető igazgató

Melléklet:

-Árazott költségvetés




**Herceghalom, Bokréta köz útépitésének  
költségvetési kiírás**

|     | Tétel megnevezése                                                                                           | Mennyiség | M.<br>egység | Díj     | Összesen  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|-----------|
| 1.  | Építés alatti forgalomtechnika kiépítése                                                                    | 1,00      | db           | 10 000  | 10 000    |
| 2.  | Földkiemelés bevágásban                                                                                     | 115,00    | m3           | 2 543   | 292 445   |
| 3.  | Padka építése humuszból, 10 cm vastagságban                                                                 | 11,30     | m3           | 18 964  | 214 293   |
| 4.  | Föld elszállítása lerakóhelyre                                                                              | 149,50    | lm3          | 3 989   | 596 356   |
| 5.  | Föld lerakóhelyi díja                                                                                       | 149,50    | lm3          | 1 500   | 224 250   |
| 6.  | Tükör készítés                                                                                              | 287,50    | m2           | 440     | 126 500   |
| 7.  | Simító hengerlés                                                                                            | 287,50    | m2           | 111     | 31 913    |
| 8.  | Burkolatalap készítése mechanikai stabilizációból, 35 cm vastagságban, Z0/65 zúzottkőből, a kapubehajtóknál | 79,45     | m3           | 16 030  | 1 273 584 |
| 9.  | Burkolatalap készítése mechanikai stabilizációból, 5 cm vastagságban, Z0/20 zúzottkőből                     | 14,38     | m3           | 16 241  | 233 546   |
| 10. | Aszfaltburkolat építése AC-11 kötő aszfalt kötőréteg 4 cm vastagságban                                      | 9,08      | m3           | 149 571 | 1 358 105 |
| 11. | Aszfaltburkolat építése AC-11 kopó aszfalt kopóréteg 4 cm vastagságban                                      | 9,08      | m3           | 161 955 | 1 470 551 |
| 12. | Süllyesztett szegély építése                                                                                | 77,00     | m            | 9 782   | 753 214   |
| 13. | Kiemelt szegély építése                                                                                     | 5,00      | m            | 11 453  | 57 265    |
| 14. | K szegély építése                                                                                           | 36,00     | m            | 11 470  | 412 920   |
| 15. | Polyóka építése K szegélyből                                                                                | 3,00      | m            | 22 940  | 68 820    |
| 16. | Fűmag vetés 5 dkg/m2                                                                                        | 113,00    | m2           | 500     | 56 500    |
| 17. | Szakfelügyelet                                                                                              | 1,00      | db           | 20 000  | 20 000    |
| 18. | Minősítési vizsgálatok                                                                                      | 1,00      | db           | 15 000  | 15 000    |
| 19. | Megvalósulási terv                                                                                          | 1,00      | db           | 20 000  | 20 000    |
|     | <b>Összesen:</b>                                                                                            |           |              |         | 7 235 262 |
|     | <b>AFA (27%):</b>                                                                                           |           |              |         | 1 953 521 |
|     | <b>Mindösszesen:</b>                                                                                        |           |              |         | 9 188 783 |

**Mennyiségi észrevételek:**

|    |                                                                                                                |       |    |        |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------|---------|
| 8. | Burkolatalap készítése mechanikai stabilizációból, 20+15 cm vastagságban, Z0/65 zúzottkőből, a kapubehajtóknál | 12,10 | m3 | 16 030 | 193 963 |
| 9. | Burkolatalap készítése mechanikai stabilizációból, 5 cm vastagságban, Z0/20 zúzottkőből                        | -3,03 | m3 | 16 241 | -49 210 |
|    | <b>Összesen:</b>                                                                                               |       |    |        | 144 753 |
|    | <b>AFA (27%):</b>                                                                                              |       |    |        | 39 083  |
|    | <b>Mindösszesen:</b>                                                                                           |       |    |        | 183 836 |

**PUHI – TÁRNOK  
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**



Tárnok, 2022. 10. 24.







## PUHI-TÁRNOK ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

2461 Tárnok, Fehérvári út 34. (7-es főút 24.km)  
Tel: (23) 389-784, 389-884, Fax: 389-984  
E- mail: puhitarn @ puhitarn.hu  
Adószám: 10429549-2-13, Cg.: 13-09-061982

Tárnok, 2022. október 24.

Előadó: Somogyi Lajos

Tárgy: Árajánlat

Ikt.szám: A- 190 /2022.

Herceghalom Község Önkormányzata

Pál Gábor úr  
részére

Herceghalom  
Gesztenyés út 13.  
2053

Tisztelt Pál Gábor Úr !

Ajánlatkérésére, a rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció alapján elkészítettük és mellékelten megküldjük tételes árajánlatunkat „*Herceghalom, Árvácska utca*” útépitési munkáira.

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Ajánlati árunk | 16.935.152.- Ft |
| ÁFA 27%        | 4.572.491.- Ft  |
| Összesen       | 21.507.643.- Ft |

A tervdokumentáció költségvetés kiírás mennyiségeinél az ellenőrzés során eltéréseket tapasztaltunk, melyek költségeit külön szerepeltettük:

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Mennyiségi eltérések költsége | 3.238.719.- Ft |
| ÁFA 27%                       | 874.454.- Ft   |
| Összesen                      | 4.113.173.- Ft |

A MINŐSÉG GARÁNCIÁJA  
MSZ EN ISO 9001:2015



Reg. number QMS-1206/22

KÖZÉPPONTBAN A KÖRNYEZET  
MSZ EN ISO 14001:2015



Reg. number EMS-550/22

MUNKABIZTONSÁG FELSOROKON  
MSZ ISO 45001:2018



Reg. number OHS - 302/22


|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| A kivitelezés költsége | 20.173.871.- Ft |
| ÁFA 27%                | 5.446.945.- Ft  |
| Összesen               | 25.620.816.- Ft |

Ajánlati kötöttségünk időtartama 30 nap.

Ajánlatunk kedvező elbírálása esetén várjuk szíves megrendelésüket.

Tisztelettel

**PUHI - TÁRNOK**  
**ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**



Somogyi Lajos  
ügyvezető igazgató

**Melléklet:**

-Árazott költségvetés



**Herceghalom, Árvácska utca útépítésének  
költségvetési kiírása**

|                      | Tétel megnevezése                                                                            | Mennyiség | M.<br>egység | Díj     | Összesen   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|------------|
| 1.                   | Építés alatti forgalomtechnika kiépítése                                                     | 1,00      | db           | 25 000  | 25 000     |
| 2.                   | Földkiemelés bevágásban                                                                      | 236,64    | m3           | 2 543   | 601 776    |
| 3.                   | Földkiemelés ároknál                                                                         | 114,00    | m3           | 3 303   | 376 542    |
| 4.                   | Padka építése humuszból, 10 cm vastagságban                                                  | 33,30     | m3           | 18 964  | 631 501    |
| 5.                   | Föld elszállítása lerakóhelyre                                                               | 455,83    | lm3          | 3 989   | 1 818 306  |
| 6.                   | Föld lerakóhelyi díja                                                                        | 455,83    | lm3          | 1 500   | 683 745    |
| 7.                   | Tükör készítés                                                                               | 493,00    | m2           | 440     | 216 920    |
| 8.                   | Simító hengerlés                                                                             | 493,00    | m2           | 111     | 54 723     |
| 9.                   | Talajjavítóréteg készítése mechanikai stabilizációból, 20 cm vastagságban, Z0/65 zúzottkőből | 98,60     | m3           | 16 030  | 1 580 558  |
| 10.                  | Burkolatalap készítése mechanikai stabilizációból, 15 cm vastagságban, Z0/65 zúzottkőből     | 69,90     | m3           | 16 030  | 1 120 497  |
| 11.                  | Burkolatalap készítése mechanikai stabilizációból, 5 cm vastagságban, Z 0/20 zúzottkőből     | 23,30     | m3           | 16 241  | 378 415    |
| 12.                  | Aszfaltburkolat készítése AC 11 kötő (50/70) aszfalt kötőrétegből, 4 cm vastagságban         | 18,64     | m3           | 141 346 | 2 634 689  |
| 13.                  | Aszfaltburkolat készítése AC 11 kopó (50/70) aszfalt kopórétegből, 4 cm vastagságban         | 21,04     | m3           | 153 687 | 3 233 574  |
| 14.                  | Süllyesztett szegély építése                                                                 | 333,00    | m            | 9 782   | 3 257 406  |
| 15.                  | Fűmagvetés padkánál                                                                          | 333,00    | m2           | 500     | 166 500    |
| 16.                  | Szakfelügyelet                                                                               | 4,00      | db           | 20 000  | 80 000     |
| 17.                  | Minősítési vizsgálatok                                                                       | 1,00      | db           | 25 000  | 25 000     |
| 18.                  | Megvalósulási terv                                                                           | 1,00      | db           | 50 000  | 50 000     |
| <b>Összesen:</b>     |                                                                                              |           |              |         | 16 935 152 |
| <b>ÁFA (27%):</b>    |                                                                                              |           |              |         | 4 572 491  |
| <b>Mindösszesen:</b> |                                                                                              |           |              |         | 21 507 643 |

| <b>Mennyiségi észrevételek:</b> |                                                                                              |        |     |         |           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|-----------|
| 2.                              | Földkiemelés bevágásban                                                                      | 90,00  | m3  | 2 543   | 228 870   |
| 5.                              | Föld elszállítása lerakóhelyre                                                               | 117,00 | lm3 | 3 989   | 466 713   |
| 6.                              | Föld lerakóhelyi díja                                                                        | 117,00 | lm3 | 1 500   | 175 500   |
| 7.                              | Tükör készítés                                                                               | 187,50 | m2  | 440     | 82 500    |
| 8.                              | Simító hengerlés                                                                             | 187,50 | m2  | 111     | 20 813    |
| 9.                              | Talajjavítóréteg készítése mechanikai stabilizációból, 20 cm vastagságban, Z0/65 zúzottkőből | 37,50  | m3  | 16 030  | 601 125   |
| 10.                             | Burkolatalap készítése mechanikai stabilizációból, 15 cm vastagságban, Z0/65 zúzottkőből     | 28,13  | m3  | 16 030  | 450 844   |
| 11.                             | Burkolatalap készítése mechanikai stabilizációból, 5 cm vastagságban, Z 0/20 zúzottkőből     | 9,38   | m3  | 16 241  | 152 259   |
| 12.                             | Aszfaltburkolat készítése AC 11 kötő (50/70) aszfalt kötőrétegből, 4 cm vastagságban         | 7,50   | m3  | 141 346 | 1 060 095 |
| <b>Összesen:</b>                |                                                                                              |        |     |         | 3 238 719 |
| <b>ÁFA (27%):</b>               |                                                                                              |        |     |         | 874 454   |
| <b>Mindösszesen:</b>            |                                                                                              |        |     |         | 4 113 173 |

Tárnok, 2022. 10.24..

**PUHI – TÁRNOK  
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**





**Herceghalom Önkormányzata**  
**Pál Gábor részére**tárgy: **árajánlat****Herceghalom, Árvácska utca, Nyír köz és Bokréta köz utépítések kivitelezése****Tisztelt Pál Gábor Úr!**

Megkeresésükre az alábbi árajánlatot adjuk a mellékelt költségvetésekben részletezettek szerint.

**KÖLTSÉG ÖSSZESÍTŐ**


|                          | <i>munkanem</i> | <i>KÖLTSÉG (Ft)</i>  |
|--------------------------|-----------------|----------------------|
| 1                        | Árvácska utca   | 19 542 183 Ft        |
| 2                        | Nyír köz        | 13 690 734 Ft        |
| 3                        | Bokréta köz     | 8 171 882 Ft         |
| <b>NETTÓ AJÁNLATI ÁR</b> |                 | <b>41 404 800 Ft</b> |
| <b>ÁFA 27%</b>           |                 | <b>11 179 296 Ft</b> |
| <b>AJÁNLATI ÁR</b>       |                 | <b>52 584 096 Ft</b> |

**MEGJEGYZÉS:**

Árajánlatunk a három munka együttes megrendelése esetén érvényes.

**Fenti árajánlatunk 15 napig érvényes**  
**Azt követően szíveskedjen annak frissítését kérni.**

Budapest, 2022. október 24.

**ÚTKORONA Kft.**  
2072 Zsámbék, Jövővilág u. 50.  
Adószám: 24164528-2-13  
  
**Haraszi Levente**  
ügyvezető  
ÚTKORONA Kft.



**Herceghalom, Árvácska utca útépitésének  
költségvetési kiírása**

|                      | Tétel megnevezése                                                                            | Mennyiség | M.<br>egység | Díj     | Összesen   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|------------|
| 1.                   | Építés alatti forgalomtechnika kiépítése                                                     | 1,00      | db           | 577 500 | 577 500    |
| 2.                   | Földkiemelés bevágásban                                                                      | 236,64    | m3           | 2 619   | 619 760    |
| 3.                   | Földkiemelés ároknál                                                                         | 114,00    | m3           | 3 142   | 358 188    |
| 4.                   | Padka építése humuszból, 10 cm vastagságban                                                  | 33,30     | m3           | 6 092   | 202 864    |
| 5.                   | Föld elszállítása lerakóhelyre                                                               | 455,83    | lm3          | 4 556   | 2 076 771  |
| 6.                   | Föld lerakóhelyi díja                                                                        | 455,83    | lm3          | 2 455   | 1 119 068  |
| 7.                   | Tükör készítés                                                                               | 493,00    | m2           | 405     | 199 665    |
| 8.                   | Simító hengerlés                                                                             | 493,00    | m2           | 390     | 192 270    |
| 9.                   | Talajjavítóréteg készítése mechanikai stabilizációból, 20 cm vastagságban, Z0/65 zúzottkőből | 98,60     | m3           | 15 532  | 1 531 455  |
| 10.                  | Burkolatalap készítése mechanikai stabilizációból, 15 cm vastagságban, Z0/65 zúzottkőből     | 69,90     | m3           | 15 532  | 1 085 687  |
| 11.                  | Burkolatalap készítése mechanikai stabilizációból, 5 cm vastagságban, Z 0/20 zúzottkőből     | 23,30     | m3           | 15 532  | 361 896    |
| 12.                  | Aszfaltburkolat készítése AC 11 kötő (50/70) aszfalt kötőrétegből, 4 cm vastagságban         | 18,64     | m3           | 153 667 | 2 864 353  |
| 13.                  | Aszfaltburkolat készítése AC 11 kopó (50/70) aszfalt kopórétegből, 4 cm vastagságban         | 21,04     | m3           | 175 868 | 3 700 263  |
| 14.                  | Süllyesztett szegély építése                                                                 | 333,00    | m            | 11 457  | 3 815 181  |
| 15.                  | Fűmagvetés padkánál                                                                          | 333,00    | m2           | 650     | 216 450    |
| 16.                  | Szakfelügyelet                                                                               | 4,00      | db           | 64 969  | 259 876    |
| 17.                  | Minősítési vizsgálatok                                                                       | 1,00      | db           | 144 375 | 144 375    |
| 18.                  | Megvalósulási terv                                                                           | 1,00      | db           | 216 563 | 216 563    |
| <b>Összesen:</b>     |                                                                                              |           |              |         | 19 542 183 |
| <b>ÁFA (27%):</b>    |                                                                                              |           |              |         | 5 276 389  |
| <b>Mindösszesen:</b> |                                                                                              |           |              |         | 24 818 573 |

Budapest, 2022. október 24.


  
 Haraszi Levente  
 ügyvezető  
 ÚTKORONA Kft.



**Herceghalom, Nyír köz útépitésének  
költségvetési kiírása**

|     | Tétel megnevezése                                                                                              | Mennyiség | M.<br>egység | Díj     | Összesen   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|------------|
| 1.  | Építés alatti forgalomtechnika kiépítése                                                                       | 1,00      | db           | 288 750 | 288 750    |
| 2.  | Kutatógödör ásás kézzel                                                                                        | 1,00      | m3           | 17 325  | 17 325     |
| 3.  | Földkiemelés bevágásban                                                                                        | 183,36    | m3           | 2 619   | 480 220    |
| 4.  | Földkiemelés közműves területen géppel, kiegészítő<br>kézimunkával, csapadécsatornánál                         | 14,70     | m3           | 8 721   | 128 199    |
| 5.  | Ágyazat készítése cső környezetében bányahomokból,<br>tömörítéssel                                             | 7,35      | m3           | 32 118  | 236 067    |
| 6.  | Föld visszatöltés munkagödörbe tömörítéssel                                                                    | 1,47      | m3           | 3 489   | 5 129      |
| 7.  | Padka építése mechanikai stabilizációból, 10 cm<br>vastagságban, Z0/20 zúzottkőből                             | 19,70     | m3           | 15 636  | 308 029    |
| 8.  | Föld elszállítása lerakóhelyre                                                                                 | 246,01    | lm3          | 4 556   | 1 120 831  |
| 9.  | Föld lerakóhelyi díja                                                                                          | 246,01    | lm3          | 2 455   | 603 959    |
| 10. | Tükör készítés                                                                                                 | 396,70    | m2           | 405     | 160 664    |
| 11. | Simító hengerlés                                                                                               | 396,70    | m2           | 390     | 154 713    |
| 12. | Talajjavítóréteg készítése mechanikai stabilizációból, 20 cm<br>vastagságban, Z0/65 zúzottkőből                | 76,40     | m3           | 15 532  | 1 186 645  |
| 13. | Burkolatalap készítése mechanikai stabilizációból, 15 cm<br>vastagságban, Z0/65 zúzottkőből, a kapubehajtóknál | 43,50     | m3           | 15 532  | 675 642    |
| 14. | Burkolatalap készítése mechanikai stabilizációból, 5 cm<br>vastagságban, Z0/20 zúzottkőből                     | 14,50     | m3           | 15 532  | 225 214    |
| 15. | Aszfaltburkolat készítése AC 11 kötő (50/70) aszfalt<br>kötőrétegből, 4 cm vastagságban                        | 11,60     | m3           | 153 667 | 1 782 537  |
| 16. | Aszfaltburkolat készítése AC 11 kopó (50/70) aszfalt<br>kopórétegből, 4 cm vastagságban                        | 11,60     | m3           | 175 868 | 2 040 069  |
| 17. | Süllyesztett szegély építése                                                                                   | 122,00    | m            | 11 457  | 1 397 754  |
| 18. | "K" szegély építése                                                                                            | 75,00     | m            | 8 952   | 671 400    |
| 19. | Csapadécsatorna építése D300 KG-PVC csőből                                                                     | 21,00     | m            | 36 008  | 756 168    |
| 20. | Tisztítóakna építése D300/400/300 KGA idomból, teherbíró<br>öntöttvas fedlappal, kompletten                    | 1,00      | db           | 346 482 | 346 482    |
| 21. | Víznyelőakna építése D300 KG-PVC idomokból, 48x48-as<br>öntöttvas víznyelőráccsal, kompletten                  | 1,00      | db           | 233 409 | 233 409    |
| 22. | Aknafedlap szintre emelése                                                                                     | 5,00      | db           | 50 143  | 250 715    |
| 23. | Szakfelügyelet                                                                                                 | 4,00      | db           | 64 969  | 259 876    |
| 24. | Minősítési vizsgálatok                                                                                         | 1,00      | db           | 144 375 | 144 375    |
| 25. | Megvalósulási terv                                                                                             | 1,00      | db           | 216 563 | 216 563    |
|     | <b>Összesen:</b>                                                                                               |           |              |         | 13 690 734 |
|     | <b>ÁFA (27%):</b>                                                                                              |           |              |         | 3 696 498  |
|     | <b>Mindösszesen:</b>                                                                                           |           |              |         | 17 387 233 |

Budapest, 2022. október 24.


**ÚTKORONA Kft.**  
 2072 Zsámbék, Jóvilág u. 50  
 Adószám: 24164528-113  
  
 Haraszi Levente  
 ügyvezető  
 ÚTKORONA Kft.



**Herceghalom, Bokréta köz útépitésének  
költségvetési kiírás**

|                      | Tétel megnevezése                                                                                           | Mennyiség | M.<br>egység | Díj     | Összesen   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|------------|
| 1.                   | Építés alatti forgalomtechnika kiépítése                                                                    | 1,00      | db           | 288 750 | 288 750    |
| 2.                   | Földkiemelés bevágásban                                                                                     | 115,00    | m3           | 2 619   | 301 185    |
| 3.                   | Padka építése humuszból, 10 cm vastagságban                                                                 | 11,30     | m3           | 6 092   | 68 840     |
| 4.                   | Föld elszállítása lerakóhelyre                                                                              | 149,50    | lm3          | 4 556   | 681 122    |
| 5.                   | Föld lerakóhelyi díja                                                                                       | 149,50    | lm3          | 2 455   | 367 023    |
| 6.                   | Tükör készítés                                                                                              | 287,50    | m2           | 405     | 116 438    |
| 7.                   | Símitó hengerlés                                                                                            | 287,50    | m2           | 390     | 112 125    |
| 8.                   | Burkolatalap készítése mechanikai stabilizációból, 35 cm vastagságban, Z0/65 zúzottkőből, a kapubehajtóknál | 79,45     | m3           | 15 532  | 1 234 017  |
| 9.                   | Burkolatalap készítése mechanikai stabilizációból, 5 cm vastagságban, Z0/20 zúzottkőből                     | 14,38     | m3           | 15 532  | 223 273    |
| 10.                  | Aszfaltburkolat építése AC-11 kötő aszfalt kötőréteg 4 cm vastagságban                                      | 9,08      | m3           | 153 667 | 1 395 296  |
| 11.                  | Aszfaltburkolat építése AC-11 kopó aszfalt kopóréteg 4 cm vastagságban                                      | 9,08      | m3           | 175 868 | 1 596 881  |
| 12.                  | Süllyesztett szegély építése                                                                                | 77,00     | m            | 11 457  | 882 189    |
| 13.                  | Kiemelt szegély építése                                                                                     | 5,00      | m            | 9 453   | 47 265     |
| 14.                  | K szegély építése                                                                                           | 36,00     | m            | 8 952   | 322 272    |
| 15.                  | Folyóka építése K szegélyből                                                                                | 3,00      | m            | 11 950  | 35 850     |
| 16.                  | Fűmag vetés 5 dkg/m2                                                                                        | 113,00    | m2           | 650     | 73 450     |
| 17.                  | Szakfelügyelet                                                                                              | 1,00      | db           | 64 969  | 64 969     |
| 18.                  | Minősítési vizsgálatok                                                                                      | 1,00      | db           | 144 375 | 144 375    |
| 19.                  | Megvalósulási terv                                                                                          | 1,00      | db           | 216 563 | 216 563    |
| <b>Összesen:</b>     |                                                                                                             |           |              |         | 8 171 882  |
| <b>ÁFA (27%):</b>    |                                                                                                             |           |              |         | 2 206 408  |
| <b>Mindösszesen:</b> |                                                                                                             |           |              |         | 10 378 291 |

Budapest, 2022. október 24.

**ÚTKORONA Kft.**  
 2072 Zsónabék, Jóvilág u. 50  
 Adószám: 74154628-2-13  
  
 Haraszi Levente  
 ügyvezető  
 ÚTKORONA Kft.