



Herceghalom Község
Önkormányzata

	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő: Polgármester			X		X	
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző	26.07.06.	<i>de ...</i>	HKB		PTB	
Polgármester	26.07.06.	<i>[Signature]</i>				

Meghívott személy: -

Melléklet: - Árajánlatok

ELŐTERJESZTÉS

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. július 7. napján megtartásra kerülő nyilvános, rendkívüli ülésére

Tárgy: Döntés a Petőfi utcai járda építéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Herceghalom Község Önkormányzata sikerrel pályázott a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz (a továbbiakban: Támogató) járdaépítés megvalósítása céljából. A JSZPF/61-4/2026-KTM iktatószámú Támogatói Okirat értelmében az önkormányzat 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint összegű vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesült.

A beruházás alapvető célja a település gyalogos közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, melynek keretében a Petőfi Sándor utca (74 hrsz.) és a Kossuth Lajos utca (124 hrsz.) érintésével egy 235 méter hosszú és 1,5 méter széles, szegéllyel ellátott járdaszakasz kerül kialakításra. A támogatott tevékenység megvalósításának időtartama 2026. március 1. és 2026. november 30. közé esik.

A Támogatói Okirat II.8. pontja egyértelműen rögzíti, hogy amennyiben a tényleges költségek a költségtervben szereplő (a támogatás alapját képező) költségekhez képest emelkednek, a többletköltségekhez kapcsolódó fedezet megteremtéséről a Kedvezményezettnek saját hatáskörben kell gondoskodnia, a szakmai tartalom csökkenése nélkül.

Fentiek miatt szükséges önerő biztosítása is a kivitelezés elvégzéséhez.

Három ajánlat érkezett:

GRILGÉP Közmű- és Útépítő Kft. 14.500.000.- +Áfa

HANDEL-BAU Kft. 13.983.675.- +Áfa

Puhi-Tárnok Út és Hídépítő Kft 13.011.522,- Ft + Áfa

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a település éelhetőségének és a közlekedésbiztonságnak a javítása érdekében az előterjesztést és az ahhoz kapcsolódó határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Egyszerűszavazati többséget igénylő döntés!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2026.(... ..) számú határozata
a Petőfi utcai járda építéséről

1. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium.....Petőfi utca 225 m hosszúságban.
2. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt kivitelezéssel a Puhi-Tárnok Út és Hídépítő Kft.-t (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) bízza meg, nettó 13.011.522,- Ft +ÁFA, azaz bruttó 16.524.633,- Ft ajánlati árral.
3. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt kivitelezéshez szükséges vállalkozási szerződést aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye.
4. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. pontban foglalt díjból 10.000.000,- Ft-ot a JSZPF/61-4/2026-KTM iktatószámú Támogatói Okirat szerint megítélt támogatás, fennmaradó összeget – 6.524.633,- Ft-ot - az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletében szereplő tartalékkeret terhére biztosítja.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester.
Határidő: 2026. augusztus 30.

Herceghalom, 2026. július 6.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester



Herceghalom Község
Önkormányzata

AJÁNLAT

Ajánlatkérő neve: **Herceghalom Község Önkormányzata**
címe: 2073 Herceghalom, Gesztenyés út 13.
adószám: 15734745-2-13

1. Ajánlattevő neve: **GRILGÉP Közmű- és Útépítő Kft.**
2. Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Stefánia utca 32.
3. Ajánlattevő képviselője: Grillmayer Gábor
Telefon: +36 20 494 9494
E-mail: info@grilgepkft.hu
4. Ajánlattevő adószáma: 13965284-2-13

Az ajánlattevő az alábbi árajánlatot adja Herceghalom Község Önkormányzata számára **Petőfi utca járda építésre**:

Munkanem / Szakág	Nettó ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Petőfi utca járda építése	14.500.000	3.915.000	18.415.000
Mindösszesen:	14.500.000	3.915.000	18.415.000

- Nyilatkozom, hogy a Herceghalom Önkormányzat Támogatási kérelem kapcsán a fenti feladatainak ellátására rendelkezem olyan munkavállalóval, rendelkezik a fenti munkák elvégzéséhez szükséges tapasztalattal.
- Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlatkérésben foglaltakat elfogadjuk, a szerződés megkötésére képesek vagyunk, nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, és vállalt kötelezettségeinket teljesítjük.
- Nyilatkozom továbbá, hogy az eljárásban nem vesz részt az, akinek személyével szemben a vonatkozó jogszabályokban rögzített tartalomnak megfelelő összeférhetetlenségi kizáró ok áll fenn.
- Vállaljuk, hogy a kommunikációban esélyegyenlőséget biztosítunk (nem közvetítünk szegregációt). Továbbá a vállaljuk, hogy a környezeti szempontokat, és a fenntarthatóságot figyelembe vesszük a beruházás fenntartási időszaka alatt és a továbbiakban is.

Melléklet: Árazott költségvetés

Ajánlatom érvényessége: 120 nap.

Kelt: Budaörs, 2026.07.02.

Grilgép Közmű és Útépítő Kft.
2040 Budaörs, Stefánia u. 32.
Adószám: 13965284-2-13

Cégszerű aláírás

GRILGÉP Közmű- és Útépítő Kft.

Exportált költségvetés adatai

Költségvetés neve: Herceghalom Petőfi utcai járda felújítás

Leírás:

Költségvetés jellege: Felújítás

Tételek száma: 19 db

Munkanemek száma: 6 db

Fejezetek száma: Nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Út

Utolsó módosítás: 2026.01.28

Rezsióradíj: 0

Bruttó végösszeg: 0 Ft

Készítette: Rösszer Róbert

Figyelem!

Ez az információs ablak az exportálással létrejött költségvetés alapadatait

A további munkafüzet-lapokon történő változtatások nincsenek hatással az oldal

Készült a TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró

<http://www.etalon.terc.hu>

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		7 151 222	7 348 778
2.1 ÁFA vetítési alap		14 500 000	
2.2 ÁFA	27,00%	3 915 000	
3 A munka ára (HUF)		18 415 000	

Budaörs, 2026.07.02.

Grilgép Közmű és Útépítő Kft.
1040 Budaörs, Stefánia u. 32.
Adószám: 13965284-2-13

Grilgép Kft

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munka m	Normaidő
1	19-010-1.21.2	Általános teendők, befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1 db		0	150 000	0	150 000		190102244314 ÖN		19	0
2	19-063-1	Építés alatti forgalomtechnika építés és bontás	1 db		35 000	65 000	35 000	65 000				19	0
3	19-900-1	Közműkezelői szakfelügyelet	3 db		0	30 000	0	90 000				19	0
4	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	404 m²		0	926	0	374 104		210040015663 ÖN		21	0,01
5	21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból	9 m³		1 986	9 245	17 874	83 205		210040015726 ÖN		21	0,08
6	21-006-1.1.4	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkiemelésrel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítás nélkül	122,46 m³		0	6 942	0	850 117		210060015894 ÖN		21	0
7	21-008-3.1.1	Símtó hengerítés a földmű (tukor és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	404 m²		0	125	0	50 500		210080016263 ÖN		21	0
8	21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakás szállításoközre, géppel, talajosztály I-IV.	204,83 m³		0	2 891	0	592 164		210110016406 ÖN		21	0
9	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es konténerbe	8 db		50 000	0	400 000	0	BETON	210110016774 ÖN		21	0
10	21-011-11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m³-es konténerbe	20 db		65 000	0	1 300 000	0	FÖLD	210110016791 ÖN		21	0
11	53-001-31.2.4-0131532	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U tömorfalú tokos csatornacső 200/x4,9x2000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM200/2M.SN4	8 m		7 500	7 850	60 000	62 800		530010601496 ÖN		53	0,5
12	53-001-32.1.4-0234304	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna idom 200 mm x 45°, KGB200X45	2 db		2 946	1 997	5 892	3 994		530010604484 ÖN		53	0,57
13	53-007-8.1.2-0158249	Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglalap alakú 40/40 - 48/48 cm méret között, NORFOND GGG szögletes csapos víznyelő kerettel, fedőfestéssel GD 4541A 396x348, D400 terhelési osztály, magasság 102 mm Csz: NV039DGD	1 db		66 489	16 432	66 489	16 432		530071692452 ÖN		53	2,13

14 61-002-1.1-0111002	Mechanikailag stabilizált alaprét készítése úgyaluvál, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, Útépítési zútottkő, M56, Ugod	97,63 m³	15 128	9 941	1 476 947	970 540	610022849030 ÖN	61	1,07
15 61-002-2.1-0130241	Mechanikailag stabilizált alaprét készítése úgyaluvál, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban, Útépítési zútottkő, Z022 Colas-Északkö, Tállya	17,2 m³	15 128	9 941	260 202	170 985	610022641742 ÖN	61	1,08
16 61-003-2.3-0710015	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sáv szélességig, CKt-2, CKt- 4 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T4 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	9,23 m³	33 589	11 247	310 026	103 810	610034940680 ÖN	61	0,54
17 62-002-21.3-0613950	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS2765	300 m	3 972	3 586	1 191 600	1 075 800	620020678023 ÖN	62	0,24
18 62-003-8.1-0613900	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókból halós, soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, tűzálló gázsziget fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 11,8x24x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű ilomkövel, LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJH4362	344 m²	5 893	5 280	2 027 192	1 816 320	620030678986 ÖN	62	0,67
19 64-001-2.2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	35,1 m³	0	24 872	0	873 007	640010693570 ÖN	64	4,31
Építmény közvetlen költségei (HUF)					7 151 222	7 348 778			



Herceghalom Község
Önkormányzata

AJÁNLAT

Ajánlatkérő neve: **Herceghalom Község Önkormányzata**
 címe: **2073 Herceghalom, Gesztenyés út 13.**
 adószám: **15734745-2-13**

1. Ajánlattevő neve: **HANDEL - BAU Kft.**
 2. Ajánlattevő székhelye: **2045 Törökbálint, Őrház utca 10.**
 3. Ajánlattevő képviselője: **Jäger József**
 Telefon: **+36 20 494 9494.**
 E-mail: **info@handelbau.hu**
 4. Ajánlattevő adószáma: **22669230-2-13.**

Az ajánlattevő az alábbi árajánlatot adja Herceghalom Község Önkormányzata számára **Petőfi utca járda építésre:**


Munkanem / Szakág	Nettó ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Petőfi utca járda építése	13.983.675,-	3.775.592,-	17.759.267,-
Mindösszesen:	13.983.675,-	3.775.592,-	17.759.267,-

- Nyilatkozom, hogy a Herceghalom Önkormányzat Támogatási kérelem kapcsán a fenti feladatainak ellátására rendelkezem olyan munkavállalóval, rendelkezik a fenti munkák elvégzéséhez szükséges tapasztalattal.
- Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlatkérésben foglaltakat elfogadjuk, a szerződés megkötésére képesek vagyunk, nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, és vállalt kötelezettségeinket teljesítjük.
- Nyilatkozom továbbá, hogy az eljárásban nem vesz részt az, akinek személyével szemben a vonatkozó jogszabályokban rögzített tartalomnak megfelelő összeférhetlenségi kizáró ok áll fenn.
- Vállaljuk, hogy a kommunikációban esélyegyenlőséget biztosítunk (nem közvetítünk szegregációt). Továbbá a vállaljuk, hogy a környezeti szempontokat, és a fenntarthatóságot figyelembe vesszük a beruházás fenntartási időszaka alatt és a továbbiakban is.

Melléklet: Árazott költségvetés

Ajánlatom érvényessége: 120 nap.

Kelt: Törökbálint, 2026. 07. 06


 Adószám: 22669230-2-13
 Cégszerű aláírás

HANDEL - BAU Kft.

Exportált költségvetés adatai

Költségvetés neve: Herceghalom Petőfi utcai járda felújítás

Leírás:

Költségvetés jellege: Felújítás

Tételek száma: 19 db

Munkanemek száma: 6 db

Fejezetek száma: Nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Út

Utolsó módosítás: 1/28/2026

Rezsioradíj: 0

Bruttó végösszeg: 0 Ft

Készítette: Rösszer Róbert

Figyelem!

Ez az információs ablak az exportálással létrejött költségvetés alapadatait

A további munkafüzet-lapokon történő változtatások nincsenek hatással az oldal

Készült a TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró

<http://www.etalon.terc.hu>

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		6 895 944	7 087 731
2.1 ÁFA vetítési alap		13 983 675	
2.2 ÁFA	27.00%	3 775 592	
3 A munka ára (HUF)		17 759 267	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár
1	19-010-1.21.2	Általános teendők, befejezés szakaszában,	1 db		0
2	19-063-1	megvalósulási tervdokumentáció elkészítése Építés alatti forgalomtechnika építés és bontás	1 db		0
3	19-900-1	Közműkezelői szakfelügyelet	3 db		0
4	21-004-5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	404 m ²		0
5	21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával. földanyagból	9 m ³		2 652
6	21-006-1.1.4	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítás nélkül	122.46 m ³		0
7	21-008-3.1.1	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	404 m ²		0
8	21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	204.83 m ³		0
9	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe	8 db		52 500
10	21-011-11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	20 db		68 000
11	53-001-31.2.4-0131532	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 200x4,9x2000 mm SN4 MS7EN1401 KGFMT000/2M SN4	8 m		7 224
12	53-001-32.1.4-0234304	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 200 mm x 45° KGB700X45	2 db		3 348
13	53-007-8.1.2-0158249	Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglaalap alakú 40/40 - 48/48 cm méret között, NORFOND GGG szögletes csapos víznyelő kerettel, fedőfestéssel GD 4541A 396x348, D400 terhelési osztály, magasság 102 mm Csz: NIVONORON	1 db		68 900
14	61-002-1.1-0111002	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, Útépitési zúzottkő, M56, Ugod	97.63 m ³		14 657
15	61-002-2.1-0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban, Útépitési zúzottkő, Z022 Colas-Északkő, Tállya	17.2 m ³		14 879

16 61-003-2.3-0710015	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sáv szélességig, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T4 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 R1)	9.23 m ³	36 428
17 62-002-21.3-0613950	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm, Cikkszám: HITIS2765	300 m	3 560
18 62-003-8.1-0613900	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékagyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 11,8x24x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel, LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke, N+F, Cikkszám: HITIH1362	344 m ²	5 429
19 64-001-2.2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	35.1 m ³	0
Építmény közvetlen költségei (HUF)			

Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkane m
125 000	0	125 000		190102244314	ÖN	19
75 000	0	75 000				19
35 000	0	105 000				19
799	0	322 796		210040015663	ÖN	21
8 741	23 868	78 669		210040015726	ÖN	21
6 612	0	809 706		210060015894	ÖN	21
119	0	48 076		210080016263	ÖN	21
2 249	0	460 663		210110016406	ÖN	21
0	420 000	0	BETON	210110016774	ÖN	21
0	1 360 000	0	FÖLD	210110016791	ÖN	21
10 396	57 792	83 168		530010601496	ÖN	53
2 046	6 696	4 092		530010604484	ÖN	53
17 602	68 900	17 602		530071692452	ÖN	53
9 942	1 430 963	970 637		610022849030	ÖN	61
9 993	255 919	171 880		610022641742	ÖN	61

13 241	336 230	122 214	610034940680 ÖN	61
--------	---------	---------	-----------------	----

3 719	1 068 000	1 115 700	620020678023 ÖN	62
-------	-----------	-----------	-----------------	----

5 341	1 867 576	1 837 304	620030678986 ÖN	62
-------	-----------	-----------	-----------------	----

21 089	0	740 224	640010693570 ÖN	64
--------	---	---------	-----------------	----

	6 895 944	7 087 731
--	-----------	-----------

Normaidδ

0

0

0

0.01

0.08

0

0

0

0

0

0.5

0.57

2.13

1.07

1.08

0.54

0.24

0.67

4.31



AJÁNLAT

Ajánlatkérő neve: Herceghalom Község Önkormányzata
címe: 2073 Herceghalom, Gesztenyés út 13.
adószám: 15734745-2-13

1. Ajánlattevő neve: **PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.**
2. Ajánlattevő székhelye: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.
3. Ajánlattevő képviselője: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató
Telefon: 06-23-389-884
E-mail: puhitarn@puhitarn.hu
4. Ajánlattevő adószáma: 10429549-2-13

Az ajánlattevő az alábbi árajánlatot adja Herceghalom Község Önkormányzata számára **Petőfi utca járda építésre**:

Munkanem / Szakág	Nettó ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Petőfi utca járda építése	13.011.522.- Ft	3.513.111.- Ft	16.524.633.- Ft
Mindösszeen:	13.011.522.- Ft	3.513.111.- Ft	16.524.633.- Ft

- Nyilatkozom, hogy a Herceghalom Önkormányzat Támogatási kérelem kapcsán a fenti feladatainak ellátására rendelkezem olyan munkavállalóval, rendelkezik a fenti munkák elvégzéséhez szükséges tapasztalattal.
- Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlatkérésben foglaltakat elfogadjuk, a szerződés megkötésére képesek vagyunk, nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, és vállalt kötelezettségeinket teljesítjük.
- Nyilatkozom továbbá, hogy az eljárásban nem vesz részt az, akinek személyével szemben a vonatkozó jogszabályokban rögzített tartalomnak megfelelő összeférhetetlenségi kizáró ok áll fenn.
- Vállaljuk, hogy a kommunikációban esélyegyenlőséget biztosítunk (nem közvetítünk szegregációt). Továbbá a vállaljuk, hogy a környezeti szempontokat, és a fenntarthatóságot figyelembe vesszük a beruházás fenntartási időszaka alatt és a továbbiakban is.

Melléklet: Árazott költségvetés

Ajánlatom érvényessége: 120 nap.

Kelt: Tárnok, 2026. július 03.

**PUHI – TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**


Cégszerű aláírás

PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		6 420 835	6 590 687
2.1 ÁFA vetítési alap		13 011 522	
2.2 ÁFA	27,00%	3 513 111	
3 A munka ára (HUF)		16 524 633	

Tárnok, 2026. július 03.

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



cégszerző aláírás

Sz.	Tétel	Leírás	Mennyiség	Ár	Összesen	Munka	Norma
Sz.	Tétel	Leírás	Mennyiség	Ár	Összesen	Munka	Norma
1	19-010-1.2.1.2	Altalános teendők, befejezés szakaszban, megvalósítási tervdokumentáció elkészítése	1 db	0	100 000	19	0
2	19-063-1	Építési alatti forgalomtechnika építés és bontás	1 db	0	50 000	19	0
3	19-900-1	Közműkezelői szakfelügyelet	3 db	0	25 000	19	0
4	21-004-5.1.1.1	Tűrkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajoztató: I-IV.	404 m ²	0	733	21	0,01
5	21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával. földmunkából	9 m ³	2 984	6 103	21	0,08
6	21-006-1.1.4	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítás nélkül	122,46 m ³	27	5 794	21	0
7	21-008-3.1.1	Símtó hengerlés a földmű (tűrkő és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	404 m ²	9	108	21	0
8	21-011-1.2.1	Feljött föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajoztató I-IV.	204,83 m ³	0	2 489	21	0
9	21-011-1.1.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ² -es konténerbe	8 db	43 740	0	21	0
10	21-011-1.1.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ² -es konténerbe	20 db	58 320	0	21	0
11	53-001-31.2.4-0131532	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beszerzése földárkba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csővektől, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 200x4,9x2000 mm SN4 MSZ EN 1401 KGFM200/2M SN4	8 m	6 715	53 720	53	0,5
12	53-001-32.1.4-0234304	Műanyag, tokos csatornacső idom beszerzése földárkba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna rövid 200 mm x 45° KGFB200X45 Öntöttvas víznyelőórás elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglalap alakú 40/40 - 48/48 cm méret között, NORFOND GGG szögletes csapos víznyelő kerettel, fedőfóval GD 4541A 396x348, D400 terhelési osztály, magasság 102 mm Csz. NV0907GD	2 db	3 105	2 382	53	0,57
13	53-007-8.1.2-0158249	Öntöttvas víznyelőórás elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglalap alakú 40/40 - 48/48 cm méret között, NORFOND GGG szögletes csapos víznyelő kerettel, fedőfóval GD 4541A 396x348, D400 terhelési osztály, magasság 102 mm Csz. NV0907GD	1 db	62 397	13 506	53	2,13
14	61-002-1.1-0111002	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útvályval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, Útépítési zúzottkő, M56, Ugod	97,63 m ³	13 202	1 288 911	61	1,07

15 61-002-21-0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése úgyaluvál, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban, Úépítési zónától, 2022 Colas-Észak, Tálya.	17,2 m³	13 354	9 591	229 689	164 965	610022641742 ÖN	61	1,08
16 61-003-21-0710015	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése urókezeléssel, 2,00 m sáv szélességig, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-It4 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	9,23 m³	31 956	10 584	294 954	97 690	610034940680 ÖN	61	0,54
17 62-002-21.3-0613950	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárak kicemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm, Cikkszám: HUTIS2765	300 m	3 397	3 662	1 019 100	1 098 600	620020678023 ÖN	62	0,24
18 62-003-8.1-0613900	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolóköből hálós, soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékgyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 11, 8x24x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel, LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke, N+F, Cikkszám: HUTIH4462	344 m²	5 569	4 949	1 915 736	1 702 456	620030678986 ÖN	62	0,67
19 64-001-2.2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	35,1 m³	0	19 053	0	668 760	640010693570 ÖN	64	4,31

Építmény közvetlen költségei (HUF)						6 420 835	6 590 687
------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT