

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2023. 04. 25., valamint
a Képviselő-testület 2023. 05. 02. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: A Herceghalmi fitness park

Előterjesztő: Cserkuti Edina

Előkészítő:

Melléklet: tervek, javaslatok

Meghívott:

A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

2021. évben a testület település központi koncepció terveket rendelt meg.

Ebben a koncepcióban szerepelt egy fitness park megvalósítása a gördeszka pálya és műfüves futballpálya közötti területre.

Ezt a fitness parkot a testület 2022-ben, majd a 2023. évi költségvetésben is megszavazta.

A kezdeti koncepciót egy fórum keretein belül egyeztettem a lakosokkal még 2022-ben.

A megjelent személyek által megfogalmazódott, hogy lenne igény a fitness eszközökre, csak más összetételben, mint ahogy a tervekben szerepelnek.

Javaslom, hogy véglegesítsük a terveket és azok alapján kérjünk be árajánlatokat.

<https://bestrong.com/>

<https://www.acekft.hu/termekeink/kul-es-belteri-tornaeszkozok-edzopark-street-workout-park-kondipark>

<https://tornapalya.hu/>

<https://tornapalya-epites.hu/>

Kérem a tisztelt Képviselő-testület, hogy vitassák meg az előterjesztést.

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2020. (.)számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

Felelős:

Határidő:

Herceghalom, 2023. 04.20.

Cserkuti Edina
képviselő

4. MELLÉKLET - TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS - ÖSSZESÍTÉS

OPEN AIR DESIGN KFT. openairdesign@gmail.com

I. BONTÁS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS			
	meglévő út bontása, földletermelés burkolatok és zöldfelületek síkjában, bontási és zöldhulladék konténerbe rakása és lerakóhelyre való elszállítása	869 644 Ft	
	BONTÁS összesen:	869 644 Ft	
II. ÉPÍTÉS			
II./A	TEREPRENDEZÉS ÉS FÖLDMUNKÁK	durva- és finomtereprendezés	504 090 Ft
II./B	BURKOLATOK ÉS SZEGÉLYEK ÉPÍTÉSE	gyalogos forgalomra stabilizált zúzottkő burkolat építése, szegéllyel, öntött gumiburkolat építése szegéllyel	4 077 273 Ft
II./D	BERENDEZÉSEK	berendezési tárgyak kihelyezése	4 614 083 Ft
	OPCIONÁLIS OKOS PAD	okos pad kihelyezése	1 923 660 Ft
	ÉPÍTÉS összesen:	11 119 106 Ft	
III. KERTÉSZETI MUNKÁK			
	talajjavítás, gyepesítés, faültetés, évelők, cserjék kiültetése	3 607 710 Ft	
	KERTÉSZETI MUNKÁK összesen:	3 607 710 Ft	
ÖSSZESEN:	nettó:	15 596 459 Ft	
	bruttó:	19 807 504 Ft	

MEGJEGYZÉSEK: szakági tervek (forgalomtechnika, közműbeavatkozás, vízellátás és elektromos) költségbecslése külön tervdokumentációban!

A mennyiségek a tervekről ellenőrizendő!

A költségkiírás a kertépítészeti és egyéb szakági tervekkel együtt értelmezendő, eltérés esetén a terveken feltüntetett mennyiségek és méretek a mérvadóak. Eltéré a tervezőknek!

A megadott mennyiségek tervekről pontosan mért adatok, vágási és egyéb hulladékot nem tartalmaznak, ömlesztett áru esetén tömörítés utáni mennyiségek, geo az átlapolásokat nem tartalmaznak!

A megadott minőségektől és méretektől eltérni csak a tervezők hozzájárulásával lehet!

	Leírás	Minőség	mért mennyiség	egy- ség	számított mennyiség	egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag
I. BONTÁS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS									
1	Meglévő murvás út bontása	mevlévő murvás út bontása az aszfaltos úttól a fitnesspálya tervezett út lecsatlakozásáig 60,71 m2-en tervezett stabilizált burkolat tükréig ~ 30 cm vastagságba, bontott anyag elszállítása és deponálása lerakóhelyi díjjal	60,71	m2	18,213	m3	0 Ft	4 500 Ft	0 Ft
2	Gyepnyesés tervezett gyepezítés és növénytelepítés területén	Gyepnyesés 5 cm vastagságban, felső szennyezett réteg eltávolítása tervezett zöldfelületek alatt	345,2	m2	17,3	m3	0 Ft	2 500 Ft	0 Ft
3	Területelőkészítés	Humuszeszedés és földletermelés 703,7 m2 felületen 10-35 cm vált. vastagságban összesen 175,9 m3	703,7	m2	175,9	m3			
3/a	Területelőkészítésből humuszeszedés	Talaj felső 10 cm humuszos rétegének letermelése és deponálása a helyszínen későbbi humusztérítés során történő felhasználásig	703,7	m2	70,4	m3	0 Ft	3 000 Ft	0 Ft

OPEN AIR DESIGN KFT. openairdesign@gmail.com

MEGJEGYZÉSEK: szakági tervek (forgalomtechnika, közműbeavatkozás, vízellátás és elektromos) költségbecslése külön tervdokumentációban!

A mennyiségek a tervekről ellenőrizendő!

A költségkalkálás a kertépítészeti és egyéb szakági tervekkel együtt értelmezendő, eltérés esetén a terveken feltüntetett mennyiségek és méretek a mérvadók. Eltéré a tervezőknek!

A megadott mennyiségek tervekről pontosan mért adatok, vágási és egyéb hulladékot nem tartalmazzák, ömlesztett áru esetén tömörítés utáni mennyiségek, geo az átlapolásokdt nem tartalmazzák!

A megadott minőségektől és méretektől eltérni csak a tervezők hozzájárulásával lehet!

	Leltás	Minőség	mért mennyiség	egység	számlított mennyiség	egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag
3/b	Területelőkészítésből földletermelés tervezett zöldfelület és zúzottkő és esésvédő gumi burkolat tükkréig	Földletermelés zöldfelületek alatt gyeprnyesést és humuszleszedést követően 0,5-20 cm vált. vastagságban, területen történő deponálása későbbi töltőtölként (tervezett zöldfelületek és burkolat tükkrének szintbehelyezéséhez) való felhasználásig	703,7 m2	105,6 m3	0 Ft	3 000 Ft	0 Ft		
4	zöldhulladék és a maradék helyszínen nem hasznosított a burkolati tükkről kikerülő töltőtöfd (105,6.-36,2=69,44.m3) elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal kompletten	zöldhulladék elszállítása lerakóhelyi díjjal	87 m3	0 Ft	2 500 Ft	0 Ft			
Összesen:									0 Ft
									869 644 Ft

BONTÁS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS ÖSSZESEN: 869 644 Ft

II. ÉPÍTÉS

MEGJEGYZÉSEK: szakági tervek (forgalomtechnika, közműbeavatkozás, vízellátás és elektromos) költségbecslése külön tervdokumentációban!

A mennyiségek a tervekről ellenőrizendők!

A költségkiírás a kertépítészeti és egyéb szakági tervekkel együtt értelmezendő, eltérés esetén a terveken feltüntetett mennyiségek és méretek a mérvadók. Eltéré a tervezőknek!

A megadott mennyiségek tervekről pontosan mért adatok, vágási és egyéb hulladékot nem tartalmaznak, ömlesztett áru esetén tömörítés utáni mennyiségek, geo az átlapolásokat nem tartalmaznak!

A megadott minőségektől és méretektől eltérni csak a tervezők hozzájárulásával lehet!

	Leírás	Minőség	mért mennyiség	egy- ség	számított mennyiség	egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag
II./A	TEREPRENDEZÉS ÉS FÖLDMUNKÁK								
5	Földfeltöltés (becsült érték helyszínen ellenőrizendő)	Földfeltöltés töltőtöltéssel tervezett zöldfelületek, burkolatok tükrének szintbehelyezéséhez (68,37m ² -en, 21 m ³ -en) és a csúszda alatti részű megemeléséhez (31,5 m ² -en, 15,16 m ³) 99,87m ² felületen 10-40 cm vált. vastagságban összesen: 36,16 m ³ szükséges. Tehát a földletermelést követően a területen deponált, töltőtöltésként hasznosítandó mennyiség összesen: 105,6m ³ (A fennmaradó letermelt mennyiség ami a tereprendezés során nem hasznosul 69,44m ³ így az a területről elszállítandó ld. 4. tételben kalkulálva.)	36,2	m ³				1 500 Ft	0 Ft

OPEN AIR DESIGN KFT. opendesign@gmail.com

MEGJEGYZÉSEK: szakági tervek (forgalomtechnika, közműbeavatkozás, vízellátás és elektromos) költségbecslése külön tervdokumentációban!

A mennyiségek a tervekről ellenőrizendő!

A költségkalkuláció a kerítépiszerelési és egyéb szakági tervekkel együtt értelmezendő, eltérés esetén a terveken feltüntetett mennyiségek és méretek a mérvadók. Eltérés a tervezőknek!

A megadott mennyiségek tervekről pontosan mért adatok, vágási és egyéb hulladékot nem tartalmaznak, ömlesztett áru esetén tömörités utáni mennyiségek, geo az átlapolásokat nem tartalmazzák!

A megadott minőségektől és méretektől eltérni csak a tervezők hozzájárulásával lehet!

	Lekötés	Minőség	mért mennyiség	egység	számított mennyiség	egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag
11	B3 - Műcs terítés a faszor alatt	5 cm vlg. közepes méretű (0,5-6 cm szemcseeloszlású)	20,2 m2	m2	1 m3	m3	18 000 Ft	1 500 Ft	18 180 Ft
12	S1 - Fémcszegély stabilizált zúzottkő és esésvédő gumt burkolat mentén	horganyzott acél szegélyelem 200x3mm helyszínen vágott vdt. Hosszal (mértékadó minőség: Hauraton Linefix Super vagy azaz műszakilag egyenértékű)	154,2 fm	fm			4 500 Ft	2 800 Ft	693 720 Ft
		20 cm C10/25-F1-N beton sávalap	154,2 fm	fm	5 m3	m3	30 000 Ft	8 000 Ft	138 744 Ft
		10 cm THK 0/24 QTT homokos kavics lagydörételeg, Trgamma 95%	154,2 fm	fm	2 m3	m3	6 900 Ft	2 900 Ft	15 956 Ft
		temett talaj trgamma 90% tömörléssel	154,2 m2	m2			0 Ft	350 Ft	0 Ft
13	S2 - Műanyag szegély (gyep és cserje, valódi élő kültetések elválasztásánál)	0,4x10x150 cm műanyag szegélyszalag tűskékkel rögzítve (mértékadó minőség: Hauraton Linefix Standard vagy azaz műszakilag egyenértékű)	48,4 fm	fm			2 500 Ft	2 800 Ft	121 000 Ft

burkolatok és szegélyek építése összesen: 2 719 885 Ft

4 077 273 Ft

II./C BERENDEZÉSEK

A nevesített termékeket lásd a műleírás II. sz. mellékletében.

MEGJEGYZÉSEK: szakági tervek (forgalomtechnika, közműbeavatkozás, vízellátás és elektromos) költségbecslése külön tervdokumentációban!

A mennyiségek a tervekről ellenőrizendő!

A költségkiírás a kertépítészeti és egyéb szakági tervekkel együtt értelmezendő, eltérés esetén a terveken feltüntetett mennyiségek és méretek a mérvadóak. Eltéré a tervezőknek!

A megadott mennyiségek tervekről pontosan mért adatok, vágási és egyéb hulladékot nem tartalmaznak, ömlesztett áru esetén tömörítés utáni mennyiségek, geo az átlapolásokat nem tartalmaznak!

A megadott minőségektől és méretektől eltérni csak a tervezők hozzájárulásával lehet!

	Leírás	Minőség	mért mennyiség	egy- ség	számított mennyiség	egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag
14	Kerékpártároló	MMCITÉ bikepark BPK110 (vagy azzal műszakilag egyenértékű), fém szerkezet színe RAL1021-1db; RAL 7016-4db, beépítése gyártó utasítása szerint!	3 db				69 000 Ft	15 000 Ft	207 000 Ft
		C12/15 beton sávalap gyártó utasítása szerint ~0,06 m3/db	0,18 m3				30 000 Ft	8 000 Ft	5 400 Ft
15	F1 - Vízszintes létra	Happy Jump LE-ST.045 (vagy azzal műszakilag egyenértékű) alapozással együtt, gyártó utasításai szerint	1,0 db				258 000 Ft	30 960 Ft	258 000 Ft
16	F2 - Váll és mellkas erősítő	Happy Jump 2319E (vagy azzal műszakilag egyenértékű) alapozással együtt, gyártó utasításai szerint	1,0 db				339 000 Ft	40 680 Ft	339 000 Ft
17	F3 - Lábizom erősítő	Happy Jump 2340X-CSO (vagy azzal műszakilag egyenértékű) alapozással együtt, gyártó utasításai szerint	1,0 db				226 000 Ft	27 120 Ft	226 000 Ft
18	F4 - Kombinált hát- és hasizom pad (mozgássérülteknek számára is akadálymentesen használható)	Happy Jump 1140A-CSO (vagy azzal műszakilag egyenértékű) alapozással együtt, gyártó utasításai szerint	1,0 db				148 000 Ft	17 760 Ft	148 000 Ft
19	F5 - Dupla tolózkodó (mozgássérülteknek számára is akadálymentesen használható)	Happy Jump 1139E-CSO (vagy azzal műszakilag egyenértékű) alapozással együtt, gyártó utasításai szerint	1,0 db				129 000 Ft	15 480 Ft	129 000 Ft

OPEN AIR DESIGN KFT. openairdesign@gmail.com

MEGJEGYZÉSEK: szakági tervek (forgalomtechnika, közműbeavatkozás, vízellátás és elektromos) költségbecslése külön tervdokumentációban!

A mennyiségek a tervekről ellenőrizendő!

A költségkírás a kertiépítészeti és egyéb szakági tervekkel együtt értelmezendő, eltérés esetén a terveken feltüntetett mennyiségek és méretek a mérvadók. Eltéré a tervezőknek!

A megadott mennyiségek tervekől pontosan mért adatok, vágási és egyéb hulladékot nem tartalmaznak, ömlesztett áru esetén tömörítés utáni mennyiségek, geo az átlapolásokat nem tartalmazzák!

A megadott minőségektől és méretektől eltérni csak a tervezők hozzájárulásával lehet!

	Leírás	Minőség	mért mennyiség	egy- ség	számított mennyiség	egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag
20	F6 - Párhuzamos korlát	Happy Jump LE.ZL.011 (vagy azzal műszakilag egyenértékű) alapozással együtt, gyártó utasításai szerint	1,0 db				89 000 Ft	10 680 Ft	89 000 Ft
21	F7 - Lépcsőző	Happy Jump LE.ST.014 (vagy azzal műszakilag egyenértékű) alapozással együtt, gyártó utasításai szerint	1,0 db				245 000 Ft	29 400 Ft	245 000 Ft
		C12/15 beton sávalap fitness eszközök aló gyártó utasítása szerint ~0,15 m3/db	0,90 m3				30 000 Ft	8 000 Ft	27 000 Ft
22	Kültéri pad	MMCITÉ Woody LWD112 natúr trópusi fa szerkezettel (vagy azzal műszakilag egyenértékű) , 1x0,53x0,43 m: alapozással együtt, beépítése gyártó utasítása szerinti	4,0 db				195 900 Ft	23 508 Ft	783 600 Ft
		C12/15 beton sávalap gyártó utasítása szerint ~0,06 m3/db	0,48 m3				30 000 Ft	8 000 Ft	14 400 Ft
23	J1 - Terepre illesztett széles csúszda	EIBE Add-on slide wide GFRP, ph 145 cm (szériaszám: 54010410122) (vagy azzal műszakilag egyenértékű) szűke színben, alapozással együtt gyártó utasításai szerint	1,0 db				614 785 Ft	61 479 Ft	614 785 Ft
24	Indító platform széles csúszdához	Elbe indító platform 115 cm széles csúszdához (szériaszám: 5452275)	1,0 db				196 760 Ft	19 676 Ft	196 760 Ft

MEGJEGYZÉSEK: szakági tervek (forgalomtechnika, közműbeavatkozás, vízellátás és elektromos) költségbecslése külön tervdokumentációban!

A mennyiségek a tervekről ellenőrizendők!

A költségkiírás a kértépítészeti és egyéb szakági tervekkel együtt értelmezendő, eltérés esetén a terveken feltüntetett mennyiségek és méretek a mérvadóak. Eltéré a tervezőknek!

A megadott mennyiségek tervekről pontosan mért adatok, vágási és egyéb hulladékot nem tartalmaznak, ömlesztett áru esetén tömörítés utáni mennyiségek, geo az állapotolásokat nem tartalmaznak!

A megadott minőségektől és méretektől eltérni csak a tervezők hozzájárulásával lehet!

	Leírás	Minőség	mért mennyiség	egy- ség	számított mennyiség	egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag
25	J2 - Mészakötlél öntött gumi burkolatú rézsűn	16 mm-es, 2,5 m hosszú acélbetétes mészakötlél 50 cm-enként kötélre erősített kapaszakodó dombokkal, végein rozsdamentes acél láncokkal préselve. (termékkód: 3175X) Beépítés gyártó utasítása szerint! (https://climbernet.hu/termek/acelbetetes-kotelbol-keszult-maszakot-el-muanyag-maszogumokkal-25-m/)	1,0 db				27 501 Ft	5 500 Ft	27 501 Ft
26	Hulladékgyűjtő	MMCITÉ prax PRX115t hulladékgyűjtő, (vagy azzal műszakikag egyenértékű) fémszerkezet színe RAL 7016, natúr trópusi fa szerkezettel, alapozással együtt, beépítés gyártó utasításai szerint!	1 db				169 000 Ft	34 000 Ft	169 000 Ft
27	Irányjelző tábla	Mmcitő orientációs rendszer OS510 típusú acéloszlop kettő nyíljelző sorral, magassága 3500 mm RAL 7016 színben telepítése alapozással kompletten, beépítés gyártó utasítása szerint (vagy azzal műszakikag egyenértékű)	1 db				139 000 Ft	27 800 Ft	139 000 Ft
		C12/15 beton sávalap fitness eszközök alá gyártó utasítása szerint ~0,15 m3/db	0,06 m3				30 000 Ft	8 000 Ft	1 800 Ft

OPEN AIR DESIGN KFT. opendesign@gmail.com

MEGJEGYZÉSEK: szakági tervek (forgalomtechnika, közműbeavatkozás, vízellátás és elektromos) költségbecslése külön tervdokumentációban!

A mennyiségek a tervekről ellenőrizendő!

A költségkalkálás a térépítészeti és egyéb szakági tervekkel együtt értelmezendő, eltérés esetén a terveken feltüntetett mennyiségek és méretek a mérvadóak. Eltérés a tervezőknek!

A megadott mennyiségek tervekről pontosan mért adatok, vágási és egyéb hulladékot nem tartalmazza, ömlesztett áru esetén tömörítés utáni mennyiségek, geo az átlapolásokat nem tartalmazza!

A megadott minőségektől és méretektől eltérni csak a tervezők hozzájárulásával lehet!

Leltár	Minőség	mért mennyiség	egység	számított mennyiség	egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag
28	Információs tábla		1 db			95 000 Ft	19 000 Ft	95 000 Ft
	Külső információs tábla filmes eszközkhöz (Happy Jump LE:ST.049 Tájékoztató tábla vagy azzal műszakilag egyenértékű.							
	C12/15 beton sávalap filmes eszközök alá gyártó utasítása szerint ~0,15 m3/db	0,12 m3				30 000 Ft	8 000 Ft	3 600 Ft
29	napvitorlák ponyvá RT-03-as tervlap alapján		46,7 m2			2 263 Ft	1 50 000 Ft	1 05 750 Ft
	Árnékoló kiépítése-szelásteresztő napvitorlák elefántcsont szíjban, háromszög (8x8xm) és négyszög (5,4x5,4m) formában. Ajánlott típus: https://www.napvitorlabolt.hu/fullgarden-napvitorla-arok/							
30	napvitorlák tartóoszlopai RT-03-as tervlap alapján		7 db			18 000 Ft	3 000 Ft	1 26 000 Ft
	4m magas Ø63mm-es, 3mm falvastagságú horganyzott acél oszloppal, lebetonozható csőhüvellyel (betonlapleste minimális mérete 80 x 80 x 100 cm) összesen 5 db. Oszlopok 10°-ban kifelé döntve, vitorla rögzítése.							

BERENDEZÉSEK TÉTELEK ÖSSZESEN:

3 950 596 Ft
4 614 083 Ft

ÉPÍTÉS ÖSSZESEN:

9 195 446 Ft

MEGJEGYZÉSEK: szakági tervek (forgalomtechnika, közműbeavatkozás, vízellátás és elektromos) költségbecslése külön tervdokumentációban!

A mennyiségek a tervekről ellenőrizendők!

A költségkírás a kertépítészeti és egyéb szakági tervekkel együtt értelmezendő, eltérés esetén a terveken feltüntetett mennyiségek és méretek a mérvadók. Eltéré a tervezőknek!

A megadott mennyiségek tervekről pontosan mért adatok, vágási és egyéb hulladékok nem tartalmazzák, ömlesztett áru esetén tömörítés utáni mennyiségek, geo az átlapolásokat nem tartalmazzák!

A megadott minőségektől és méretektől eltérni csak a tervezők hozzájárulásával lehet!

	Leírás	Minőség	mért mennyiség	egy- ség	számított mennyiség	egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag
III. KERTÉSZETI MUNKÁK									
31	Fák ültetése	Fák ültetése gödörással, talajjavítással (m3-ént 40 kg istállótrágya), durvaterp alatt 100%-os talajcserével. 1. oszt. minőségben. Ültetőgödör: 100x100x100cm. Háromoldali karózással. 3x1 18/20-as méretben	10 db				120 000 Ft	42 000 Ft	1 200 000 Ft
32	Gyökérterelő gyökérgát beépítése K-03-as tervlapon jelölve	WB/BB 100/2 RootBlock Gyökérgát 2 mm HDPE 1 új ültetésű alszta gyökérzete körül 5 fm (Becsült adat, helyszínen ellenőrizendő!)	5 fm		1	tekercs	88 823 Ft	17 765 Ft	88 823 Ft
33	Évelők, díszűvek, cserjék ültetése	100%-os talajcserével, növényjegyzék szerint, 1. oszt. minőségben. Növénylistában megadott méretben és darabszámban!	482 db				850 Ft	650 Ft	409 700 Ft
34	Talajjavítás	Talajjavítás 4 dkg/m2 komplex műtrágyával teljes zöldfelületen 275m2-en	11 kg				4 500 Ft	3 000 Ft	49 500 Ft
35	Gyep felülvetés	gyepfelülvetés fénykedvelő fűmagkeverékkel, 3dkg/m2 mennyiségben, kézi vetéssel, terepfelzín hengerezésével, locsolással első kaszálásig ld. A K-2	286 m2				350 Ft	200 Ft	100 100 Ft

OPEN AIR DESIGN KFT. opendesign@gmail.com

MEGJEGYZÉSEK: szakági tervek (fordalomtechnika, közműbeavatkozás, vízellátás és elektromos) költségbebecslése külön tervdokumentációban!

A mennyiségek a tervekről ellenőrizendő!
A költségkalkuláció a kertépítészeti és egyéb szakági tervekkel együtt értelmezendő, eltérés esetén a terveken feltüntetett mennyiségek és méretek a mérvadóak. Eltéré a tervezőknek!

A megadott mennyiségek tervekől pontosan mért adatok, vágási és egyéb hulladékot nem tartalmazók, ömlesztett áru esetén tömörítés utáni mennyiségek, geo az átlapolásokat nem tartalmazzák!

A megadott minőségektől és méretektől eltérni csak a tervezők hozzájárulásával lehet!

Leírás	Minőség	mért mennyiség	egy- ség	számított mennyiség	egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag
36 Gyepvetés	gyepvetés azokon a területeken, ahol az építés következtében nem marad meg a gyep: fénykedvelő fűmagkeverék, 5kg/m ² mennyiségben, kézi vetéssel, terepfelszín hengerezésével, locsólóssal első kaszálásig ld. A. K- 2 Környezeltendezési, tereprendezési és növénykiültetési tervlapon jelölt területen feliratozva.	225 m ²				750 Ft	650 Ft	168 750 Ft
37 Mulcsozás	Fenyőkéreg örlemény terítése cserje és évelő felületeken 5cm vtg.-ban	54,7 m ²		2,7 m ³		18 000 Ft	1 500 Ft	49 221 Ft
38 Első éves fenntartás	zöldfelületek 1 éves fenntartása	1,0 kts.				0 Ft	550 000 Ft	0 Ft
Kertészeti munkák összesen:								2 066 094 Ft
								3 607 710 Ft

KERTÉSZETI MUNKÁK ÖSSZESEN:		3 607 710 Ft
ÖSSZESEN:		nettó: 13 672 799 Ft
		bruttó: 17 364 455 Ft

MEGJEGYZÉSEK: szakági tervek (forgalomtechnika, közműbeavatkozás, vízellátás és elektromos) költségbecslése külön tervdokumentációban!

A mennyiségek a tervekről ellenőrizendő!

A költségkiírás a kertiépítészeti és egyéb szakági tervekkel együtt értelmezendő, eltérés esetén a terveken feltüntetett mennyiségek és méretek a mérvadóak. Eltéré a tervezőknek!

A megadott mennyiségek tervekről pontosan mért adatok, vágási és egyéb hulladékot nem tartalmaznak, ömlesztett áru esetén tömörítés utáni mennyiségek, geo az átlapolásokat nem tartalmazzák!

A megadott minőségektől és méretektől eltérni csak a tervezők hozzájárulásával lehet!

	Leírás	Minőség	mért mennyisé g	egy- ség	számított mennyiség	egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag
OPCIONÁLIS KIHELYEZENDŐ (EGYÉB PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL) OKOS PAD									
37.	"Okos pad" kihelyezése alapozással kompletten	Köztéri pad zárható tároló rekeszekkel és töltőállomással (javasolt típus: mmcité EBLOCC EBQ110-01t) natúr trópusi fa szerkezettel	1,00 db				1 869 100 Ft	50 000 Ft	1 869 100 Ft
		C12/15 beton sávalap gyártó utasítása szerint ~0,06 m3/db	0,12 m3				30 000 Ft	8 000 Ft	3 600 Ft
							Opcionális okos pad összesen:		
							1 872 700 Ft		
							1 923 660 Ft		
OKOS PADDAL ÖSSZESEN:			nettó:		15 596 459 Ft				
			bruttó:		19 807 504 Ft				

jilus

iseket jelezni kell

textilek esetén

Dij

81 959 Ft

43 148 Ft

211 116 Ft

Állás	
Amelyre jelezni kell textilek esetén	
Díj	
316 674 Ft	
216 748 Ft	
869 644 Ft	

Állás	
Amelyre jelezni kell	
textilek esetén	
Díj	

Šilūs

aseket jelezni kell

textilek esetén

Dij

54 240 Ft

Állás	
Ismeret jelezni kell textilek esetén	
Díj	
	52 800 Ft
	45 375 Ft
	12 000 Ft
	164 415 Ft

Állás	
Ismeret jelezni kell	
textilek esetén	
Díj	
	52 800 Ft
	45 375 Ft
	12 000 Ft
	164 415 Ft

Plus

;seket jelezni kell

textilek esetén

Dij

34 320 Ft

103 675 Ft

42 900 Ft

50 050 Ft

215 000 Ft

193 500 Ft

5 160 Ft

17 200 Ft

20 640 Ft

8 600 Ft

Általános

Általános jelölés kell

textilek esetén

Díj
45 000 Ft
1 440 Ft
30 960 Ft
40 680 Ft
27 120 Ft
17 760 Ft
15 480 Ft

jilus	
iseket jelezni kell	
textilek esetén	
Díj	
	5 500 Ft
	34 000 Ft
	27 800 Ft
	480 Ft

Állás	
Ismeret jelezni kell	
textilek esetén	
Díj	
19 000 Ft	
960 Ft	
150 000 Ft	
21 000 Ft	
663 487 Ft	

Állás	
Ismeret jelezni kell	
textilek esetén	
Díj	
19 000 Ft	
960 Ft	
150 000 Ft	
21 000 Ft	
663 487 Ft	

Plus

„seket jelezni kell

textilek esetén

Dij

420 000 Ft

17765 Ft

313 300 Ft

33 000 Ft

57 200 Ft

Állás	
Iskelet jelezni kell textilek esetén	
Díj	
146 250 Ft	
4 102 Ft	
550 000 Ft	
1 541 616 Ft	

Állás	
Iskelet jelezni kell	
textilek esetén	
Díj	
146 250 Ft	
4 102 Ft	
550 000 Ft	
1 541 616 Ft	

ġilus

askeet jelezni kell

textilek esején

Dij

50 000 Ft

960 Ft

50 960 Ft

Summary

HERCEGHALOM GÖRDESZKAPÁLYA FITNEZPARK - KITÜZÉSI PONTKOORDINÁTÁK			
MELLÉKLET			
open air design kft.			2021. JÚLIUS
MELLÉKLET - KITÜZÉSI PONTKOORDINÁTÁK			
sorszám	Position X	Position Y	Megjegyzés
I. ÜTEM			
BURKOLATOK, SZEGÉLYEK			
1	239747.2938	627560.9352	
2	239714.2011	627559.0506	
2	239747.6731	627562.9579	
3	239736.3550	627554.0602	
4	239735.5536	627555.3334	
5	239732.6058	627553.4152	
6	239732.8564	627554.8849	
7	239729.2510	627555.6919	
8	239729.7861	627558.1294	
9	239727.7859	627556.0135	
10	239728.3218	627558.4547	
11	239713.8706	627557.5894	
12	239714.7318	627561.4718	
13	239705.5435	627559.4393	
14	239699.0912	627556.5640	
14	239706.3968	627563.3233	
15	239702.4488	627564.1555	
16	239700.0967	627562.7915	
17	239698.6798	627556.3378	
18	239705.1081	627557.4557	
19	239702.1509	627555.0877	
20	239700.3746	627555.4865	
21	239694.4924	627558.6151	
22	239690.4240	627557.4115	
23	239691.6277	627553.3434	
24	239697.1457	627550.3433	
25	239697.9465	627550.0497	
26	239708.6553	627547.7787	
27	239712.2288	627550.0655	
28	239711.3467	627558.1501	gumi minta
29	239712.3527	627554.7936	gumi minta
30	239709.3164	627548.5457	gumi minta
31	239706.3320	627554.5801	gumi minta
32	239700.8942	627550.2337	gumi minta
33	239699.8704	627553.9740	gumi minta
34	239701.6624	627554.0858	gumi minta
35	239698.4342	627554.9495	gumi minta
36	239693.6030	627557.9606	gumi minta
37	239696.8724	627553.8525	gumi minta
38	239693.2653	627553.3924	gumi minta
133	239733.7191	627557.8217	
134	239733.6610	627558.3066	
136	239709.2697	627550.7172	
137	239698.5750	627553.0157	
143	239737.1462	627559.8845	

Summary

FITNESZ ESZKÖZÖK			
39	239710.7964	627553.3129	
40	239709.7678	627549.2596	
41	239709.9050	627549.8843	
42	239706.6092	627549.9530	
43	239706.7757	627550.5713	
44	239707.6605	627557.0887	
45	239705.3983	627553.5756	
46	239701.8244	627550.8415	
47	239702.0127	627551.5783	
48	239697.9565	627551.6907	
49	239698.0944	627552.4123	
50	239701.9774	627557.5674	
51	239702.6203	627561.7301	
BERENDEZÉSEK			
142	239715.4510	627555.7123	információs tábla
52	239715.6909	627556.8584	információs tábla
53	239714.1009	627557.2015	hulladékgyűjtő
54	239713.8951	627560.9010	kerékpártároló
55	239712.9863	627561.1063	kerékpártároló
56	239712.0830	627561.3104	kerékpártároló
57	239710.3251	627560.2808	pad
58	239709.3289	627559.6239	pad
59	239708.2253	627561.8232	pad
60	239707.1032	627561.1638	pad
61	239705.5105	627548.0023	pad
62	239702.5641	627548.6798	pad
CSÚSZDA ÉS INDULÓ PLATFORM			
63	239694.8446	627555.0628	
64	239695.3308	627556.0254	
65	239692.0920	627556.6004	
66	239692.5981	627557.5107	
67	239691.2868	627556.9736	
68	239691.8254	627557.9789	
NAPVITORLA			
69	239714.3582	627556.3256	
70	239704.7437	627558.7992	
71	239707.6256	627547.0810	
72	239694.7626	627550.8715	
73	239698.2743	627557.2957	
74	239688.5792	627554.3235	
75	239691.8557	627560.3740	
TERVEZETT FÁK			
76	239727.1817	627557.7938	
77	239721.7967	627559.0361	
78	239732.5616	627556.6806	
79	239716.5014	627560.1337	
80	239708.6155	627560.7035	
81	239694.3399	627564.0759	
82	239686.2158	627553.1358	
83	239694.4121	627547.2070	
84	239702.0355	627546.3552	
85	239716.6222	627548.6255	


Summary

ÉVELO- ÉS CSERJE KIÜLTETÉS			
86	239747.8944	627564.3056	
87	239734.8335	627556.0600	
88	239733.1468	627555.8392	
89	239730.7878	627556.3712	
90	239729.4703	627556.6628	műanyag szegély
91	239730.0866	627556.6365	
92	239734.4337	627572.3300	
93	239733.6876	627572.2948	műanyag szegély
94	239733.1220	627572.6433	műanyag szegély
95	239727.9681	627556.9906	
96	239714.4201	627560.0357	
97	239697.7674	627556.8119	
99	239693.9877	627559.0809	műanyag szegély
100	239694.2861	627560.0398	
101	239698.1711	627559.2860	
102	239698.7453	627561.7433	
103	239695.2697	627563.2014	
104	239699.5761	627564.8041	
105	239696.0050	627565.5647	műanyag szegély
GYEPVETÉS KONTÚRJA			
106	239748.4280	627566.9815	
107	239702.1687	627558.1052	
108	239734.1307	627562.0223	
109	239736.3908	627571.9153	
110	239746.7938	627558.2699	
111	239736.7266	627551.9873	
112	239737.5108	627554.7907	
113	239733.4202	627551.3010	
114	239733.9804	627553.3036	
115	239715.4038	627555.2008	
116	239714.1827	627549.6386	
117	239708.2348	627545.8255	
118	239697.5325	627548.0952	
119	239696.1938	627548.5866	
120	239689.5838	627552.2202	
121	239687.3589	627558.2880	
122	239692.7660	627561.8281	
124	239706.8281	627565.2861	
GYEPPFELÜLVETÉS KONTÚRJA			
125	239733.0613	627550.0182	
126	239719.3223	627543.2798	
127	239707.9531	627542.4964	
128	239691.4072	627546.3876	
129	239686.0616	627549.9556	
130	239684.4099	627556.0309	
131	239687.4216	627560.7563	
132	239694.6317	627567.8829	
135	239736.2060	627561.8016	
138	239688.5816	627553.9049	
139	239693.0653	627556.0033	
140	239692.2975	627556.6838	
141	239701.9949	627562.2789	

HERCEGHALOM
GÖRDESZKAPÁLYA KÖRNYEZETE – SZABADTÉRI FITNESZPÁLYA
KÖRNYEZETRENDEZÉSI KIVITELI TERV

HRSZ: 220/19;220/8

M Ű L E Í R Á S



ÉPÍTETŐ:

Herceghalom Község Önkormányzata
2053 Herceghalom Gesztenyés út 13.

GENERÁL TERVEZŐ:

Open Air design Kft.

1034, Budapest Pacsirtamező u. 42-44 fsz. 5.
Felelős tervező: Massány Edina (K 01-5224)
Tervező munkatárs: Pap Noémi

Budapest, 2021. JÚLIUS

TARTALOMJEGYZÉK

TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK	4
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT, NÖVÉNYÁLLOMÁNY, BONTÁS	4
Meglévő állapot	4
Épített elemek bontása	5
TERVEZETT ÁLLAPOT	5
Burkolatok, szegélyek	6
TEREPRENDEZÉS, FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS	9
BERENDEZÉSEK	10
ZÖLDFELÜLETEK	11
KITŰZÉS	12

MELLÉKLETEK:

- I. TERVEZETT NÖVÉNYEK LISTÁJA
- II. BERENDEZÉSI TÁRGYAK LISTÁJA

TERVJEGYZÉK**TERVLAPOK**

K-1	BONTÁSI TERV	M=1:150
K-2	KÖRNYEZETRENDEZÉSI, TEREPRENDEZÉSI TERV, NÖVÉNYKIÜLTETÉSI TERV	M=1:100
K-3	KITŰZÉSI TERV	M=1:100

RÉSZLETTERVEK

RT-01	GUMIBURKOLAT MINTATERV	M=1:50
RT-02	A-A, B-B, C-C, D-D, E-E METSZET	M=1:25
RT-03	NAPVITORLA TERVE	M=1:50

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Felelős tájépítész tervező:

Név:

Massány Edina

Jogosultsága:

okl. tájépítésmérnök

Kamarai száma:

K 01-5224

Tervezett építési tevékenység megnevezése:

A Herceghalom HRSZ: 220/19,220/8, Gördeszka pálya melletti közel 1000m²-es területen szabadtéri fitnesspálya tervezését a jelen dokumentáció tartalmazza. A tervezés közműveket nem érint.


A tervezési feladat rövid leírása (tartalma), jellemzői:

Herceghalom Önkormányzata megbízást adott 2021 júniusában a generáltervező Openairdesign Kft.-nek az hrsz 2020/19 szám alatt található közparkban egy szabadtéri fitnesspálya munkáihoz kapcsolódó tervezésre. A beruházás Önkormányzati segítséggel tud megvalósulni, mely kapcsán lehetőség nyílik új, nagyobb, jobb minőségű közcélú aktív sportolásra lehetőséget biztosító szabadidő parkrészlet kialakítására. Ennek köszönhetően új korszerű és biztonságos kialakítású fitness eszközök, egy terepbe illesztett csúszda, rendezett esésvédő burkolatok és zöldfelületek létesülhetnek, modern berendezési eszközökkel.

Alulírott tervező kijelentem, hogy a fenti tárgyú tervdokumentáció készítése során az 1997. évi LXXVIII. Tv. (ÉTV), a 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről, az építéshatósági eljárásokról és az építészeti műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletének és Herceghalom 12/2018. (XII.15.) rendelet Herceghalom településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata módosítása és felülvizsgálata helyi építési szabályzat és szabályozási tervének betartásával, az érvényben lévő szabványok és műszaki előírások, a tűzrendészeti és az építkezésre vonatkozó egyéb hatósági előírások betartásával készítettem el, továbbá a kiviteli tervdokumentáció az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Korm. Rendelet szabályainak megfelel. Továbbá nyilatkozom, hogy:

A tervezett kertépítészeti-műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés nem szükséges. A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem került sor a tervdokumentáció elkészítése során. A tárgyi műszaki tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezem.

Kelt: Budapest, 2021. július 30.



Massány Edina

K 01 -5224

felelős tájépítész tervező

TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK

A tervezési terület budapesti agglomerációban, a Pest megyei Herceghalom községben található. Budapesttől 26 km-re fekszik, megközelítése az M1-es autópálya, az 1-es főút, valamint a 102-es főúton keresztül lehetséges. A Budapest-Hegyeshalom-Rajka vasútvonal is áthalad a településen, így Budapestről vasúttal is könnyen elérhető. A községen belül a tervezési terület a Gesztenyés úton keresztül, Őszirózsa utca közelíthető meg, a jelenlegi futballpálya és gördeszkapálya nyugati oldalán helyezkedik el. Gyalogosan a Kiserdő útról, valamint a Herceghalmi Parkerdő felől is megközelíthető.

Jelen projekt beruházója Herceghalom Önkormányzata egy rekreációra alkalmas, fiatalok számára igényesen kialakított fitneszpark kialakítását tűzte ki céljául. A területen jelenleg egy gördeszkapálya található némi infrastruktúrával (padok, hulladékgyűjtők, kerékpártámaszok), melyek jó állapotúak, így a tervezés során ezeket figyelembe véve, stílusban egyező bútorok és anyagok kiválasztása volt a cél.

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT, NÖVÉNYÁLLOMÁNY, BONTÁS

Meglévő állapot

A terület a Gesztenyés út és a Kiserdő út között, a körülkerített futballpálya és gördeszkapálya nyugati oldalán helyezkedik el. Gépkocsi megközelítése a Őszirózsa utcán keresztül lehetséges, míg gyalogosan akár a Kiserdő útról és a Herceghalmi Parkerdőn keresztül is elérhető. A terület északon a herceghalmi temető, valamint ipari funkciójú épületek határolják, nyugatról a futballpálya, valamint azon túl a Gesztenyés út mentén a Herceghalmi Szeplőtlen Fogantatás Templom, a Posta és a Polgármesteri Hivatal is pár sétára található, tehát elmondható, hogy a terület a község központi részén helyezkedik el.

A tervezési terület zöldterületen helyezkedik el, növényállománya főként gyepből és rétekre jellemző alacsony évelőkből áll. Ezen a részen faállomány nem jellemző. A gördeszkapálya és a futballpálya között található több hársfa és kőris is. Ezek árnyékot nem vetnek a tervezési területre, így a tervezési programba beletartozik a terület megfelelő árnyék biztosítása (fásítással, napvitorlákkal) is. A területen egyedül a Őszirózsa utca végén található murvás útburkolat, mely nem halad el a tervezési

területig, így a megközelítés akadálymentesítése és akár nedves időben is megfelelő elérhetősége is a feladat alapját képezte.



Meglévő gyepes terület a gördeszkapálya mellett



Meglévő futballpályák



Meglévő gördeszkapálya



Őszirozsa utca és futballpálya közötti zöldsáv

Épített elemek bontása

A területen a gördeszkapályán kívül nem található épített elem, így a kivitelezés során csak Őszirozsa utca végén található murvás útszakasz egy része kerül bontásra, hogy a későbbiekben annak helyén zúzalékos gyalogos sétány kerüljön kialakításra. A bontási tervet a **K-1-es számú Bontási terv** tartalmazza, mely a bontandó elemeken kívül a terület előkészítéséhez szükséges földfeltöltést, föld letermelést és zöldfelületek kialakításához szükséges gyepnyesést is tartalmazza.

TERVEZETT ÁLLAPOT

Az aktív sportolásra lehetőséget biztosító parkrészlet kialakítására a megfelelő hely a gördeszkapálya és műfüves focipálya közötti terület a legalkalmasabb. A beruházás része egy terepbe illesztett csúszda kialakítása, így a terepadottságokat figyelembe

véve a meglévő rézsű és az attól északra húzódó nagyjából egyenes felület a legmegfelelőbb. A tereprendezés ez által minimálisan csökkenthető, hiszen nincs szükség nagy beavatkozásra.

A terepre illesztett csúszda 375 cm hosszú és 114 cm széles, az induló magassága pedig 145 cm. Anyaga szürke üvegszálas műanyag, így napsütésben sem forrósodik fel. A csúszda melletti terepet egységes meredekségűre, a csúszda lejtéséhez kell rendezni. A csúszda indítóplatformja a csúszdához illeszkedő, 114 cm széles faszerkezetes platform, mely 23 cm-rel emelkedik ki az öntött gumi burkolatból. A csúszda két oldalán lehet elérni. Az egyik oldalt egy acélsodrony magas, műanyag kapaszkodókkal kiegészített mászókötel segítségével lehet felmászni, a másikon pedig a dombon felkapaszkodva érhetjük el a csúszdát.

A Fitneszpark fő gyalogos megközelítése Őszirózsa utca keresztül lesz lehetséges, ahol 1,5 m széles vízáteresztő stabilizált burkolatú gyalogos sétány kerül kialakításra, melyről egy bekötéssel a gördeszkapálya is megközelíthető. A gyalogos sétány a gördeszkapályától elhúzva található, díszfüves évelőágyással és fasorral elválasztva a zavartalan sportolás és közlekedés érdekében. A gördeszkapálya déli oldalán a sétány kiszélesedik és kerékpártárolók, valamint padok biztosítják a megérkezés élményét, melyek egy idővel jelentős árnyékot biztosító juharfa környezetébe kerültek. Ez a pihenőrész köti össze a gördeszkapályát a fitneszparkkal, így egységként, parkrészletként együtt tudnak működni.

A tervezett koncepció tervet a **K-2 Környezetrendezési és tereprendezési tervlap** tartalmazza.

Burkolatok, szegélyek

A tervezett burkolatok megválasztása során a funkciókhoz illeszkedtünk, így a sporteszközök és a csúszda megfelelő esésvédelmet biztosító öntött gumiburkolatot kaptak, mely grafikai koncepciójában is a sport kap szerepet. A gumi burkolat mintájában különböző eszközöket nem igénylő gyakorlatok elvégzéséhez támpontot adó grafikák jelennek meg, valamint a lila vonal az eszközök közötti folytonosságot, az egymás után végezhető gyakorlatokat jelzik. A csúszda grafikai mintája jelzés értékűen enyhén eltávolodik a többi rész grafikájától, a piros nyíl a csúszda egyik oldaláról a másik, felmászáshoz használható mászókötel irányába vezet. A gumi

burkolat fő színválasztásában törekedtünk a természetes megjelenésre, így egy világos homokszín a burkolat alapja, **amin megjelenik pár extra színfolt a fiatalos megjelenés érdekében.**

Az öntött gumiburkolat mintájának kitűzése, valamint színkódjai **az RT-01 Gumiburkolat mintaterv tervlapon** találhatók.

A gyalogos sétány, a pihenő valamint két fitness-eszköz burkolataként természetes hatású vízáteresztő stabilizált zúzottkő burkolat kerül kialakításra. A burkolatok megválasztásánál törekedtünk arra, hogy minél természetesebb, környezetbarát anyagokat válasszunk, melyek nincsenek rossz hatással a környezetre, de jó minőségű és magas esztétikai értékkel rendelkező anyagok. Mindkét burkolat vízáteresztő, így plusz vízelvezető rendszerre nem volt szükség. A burkolatok kiválasztásánál szempont volt az is, hogy világos színűek legyenek, hogy minél jobban visszaverjék a Nap sugarait, hogy a nyári melegben se legyen forró a burkolat. A sétány menti fasor alatt a gyomosodás elkerülése érdekében és az évelő kiültetések mentén mulcs burkolatot terveztünk.

A burkolatok mentén elegáns fém szegély fut, amely nem vonja el a figyelmet a burkolatról, valamint az íves formákat is minőségien lehet kialakítani. A növénykiültetések mentén műanyag szegélyt terveztünk.

Az alkalmazott burkolattípusokat B1, B2 és B3 jelekkel különböztettük meg, a szegélytípusokat pedig S1 és S2 jelöléssel láttuk el a könnyebb beazonosíthatóság érdekében.

A különböző burkolat és szegély jelöléseket **a K-2 Környezetrendezési és tereprendezési tervlapon** ábráztuk.

Tervezett burkolatok szegélyek rétegrendjei

Burkolatok

B1

Gyalogos forgalomra méretezett stabilizált zúzottkő burkolat
4 cm NZ 0/4 szürke színű dolomit zúzalék 20 v/v% mészhidrátal szárazon keverve, bedolgozva majd belocsolva, többször hengerelve burkolat tömörítve
25 cm 20/25 kőzúzalék, vagy kavics zúzalék ágyazat
1 rtg. 150g/m ² geotextília
altalaj tömörítés Trgamma 90%-ra tömörítve

B2

Öntöttgumi burkolat
1 cm EPDM több színben (RAL1001 bézs: 151,39m ² , RAL5017 8,2 m ² , RAL3016 7,09m ² , RAL4005 8,16m ²) kirekesztéssel
2 cm SBR 2/4 fekete gumi rétegrend
3 cm UKZ 2/4 fagyálló zúzottkő réteg Trg 95%
10 cm UKZ 4/11 fagyálló zúzottkő réteg Trg 95%
12 cm UKZ 11/32 fagyálló zúzottkő réteg Trg 95%
altalaj tömörítés Trgamma 90%-ra tömörítve

B3

Mulcs terítés (cserje és évelő ültetések területén)
5 cm vtg. közepes méretű (0,5-6 cm szemcsenyagyságú)

Szegélyek

S1	Fémsegély stabilizált zúzottkő és esésvédő gumi burkolat mentén
	horganyzott acél segélyelem 200x3mm helyszínen vágott vált. hosszal (mértékadó minőség: Hauraton Linefix Super vagy azzal műszakilag egyenértékű)
	20 cm C10/25-F1-N beton sávalap
	10 cm THK 0/24 QTT homokos kavics fagyvédőréteg, Trgamma 95%
	termett talaj trgamma 90% tömörítéssel
S2	Műanyag segély (gyep és cserje, valami élő kiültetések elválasztásánál)
	8 x 4,5 x 150 cm műanyag segélyszalag tüskékkel rögzítve (mértékadó minőség: Hauraton Linefix Standard vagy azzal műszakilag egyenértékű)

TEREPRENDEZÉS, FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS

A tereprendezés során minden esetben igyekeztünk a meglévő terepszintekhez igazodni. A meglévő terep szinte teljesen sík, ~150 cm a maximális szintkülönbség, melyet a tervezett állapotban is megtartottunk, jelentős földleszedésre nem volt szükség, csupán a tervezett burkolatok és zöldfelületek tükrének kialakításához. Minimális földfeltöltésre szükség van a gyalogos sétány Őszirózsa utcához való csatlakozásánál, valamint a csúszda megfelelő induló magasságához is ~30 cm földfeltöltésre van szükség.

A rendezett terep legmagasabb pontja a csúszda indító platformjánál található 158,22 mBf magasságon, a legalacsonyabb pontja pedig a horizontális létra mellett az öntött gumiburkolat és a gyeptalálkozásánál 156,75 mBf magasságon. A tervezett terület az Őszirózsa utcánál és a meglévő gördeszkapályánál a meglévő szintekhez csatlakozik. Az stabilizált zúzottkőves út lejtése az Őszirózsa utcától kiindulva 3,75%, majd ez a gördeszkapályához érve 1%-osra enyhül. A fitness eszközöknek helyet adó öntött gumiburkolat közel sík területen található, maximum lejtése 3%.

A tervezett stabilizált szórt burkolat vízáteresztő, így a vízelvezetéshez szükséges lejtést nem kellett kialakítani, ezáltal a meglévő terepszintekhez igazodnak. Az eredeti terep lejtését megtartottuk, valamint minden irányban a csatlakozó szintekhez igazodtunk.

A területen jelenleg nincsen, és a tervezett állapot szerint sincs szükség épített víznyelő műtárgy tervezésére.

A tervezett szinteket a **K-2 Környezetrendezési és tereprendezési terven** jelöltük.

BERENDEZÉSEK

A tervezett berendezések egy része a Gördeszkapályánál meglévő padok kialakításához igazodik mind kialakításában, mind elhelyezésében, így a két rész egységes képet mutat. A gumi burkolat nyugati részén megadtuk az opcionálisan elhelyezhető okos pad helyét is. A padokon kívül a területre került 3 db kerékpártároló, egy hulladékgyűjtő, egy irányjelző, valamint egy tájékoztató információs tábla. Az MSZ_EN 16630-as szabvány alapján szükséges információs táblát elhelyezni a kültéri fitneszezésre alkalmas eszközök környezetében. A 7.1. pont alapján a következő információknak kell szerepelniük:

- az eszközök használata min. 140 cm-es testmagasság mellett megengedett
- használat előtt olvassa el és kövesse az eszközökön látható utasításokat
- az eszközöket csak kifogástalan fizikai/egészségi állapotban használja
- használat során kerülje el a túlterhelést
- segélyhívószám
- a karbantartó személyzet elérhetőségi adatai (telefon, email)
- a fitnesz park címe

A fitneszpark fő berendezési tárgyai maguk a fitnesz eszközök, melyek különböző saját testsúlyos és súlyozós kültéri fitneszgépek, melyek megválasztásánál törekedtünk, hogy mozgáskorlátozott személyek számára is használható eszközök is kerüljenek a választékba, ilyen például a K-2 Környezetrendezési, tereprendezési és növénykiültetési tervlapon F4 és F5 szimbólummal ellátott eszközök, melyekhez biztosítottuk az akadálymentes elérési útvonalat és a szükséges fordulási helyet is. A területen öntött gumiburkolatba 5 db, stabilizált zúzottkőburkolatba pedig 2 db, tehát összesen 7 db eszköz került elhelyezésre. A másik fő berendezési tárgy a széles csúszda, mely a rézsűre illesztve 145 cm indulómagassággal rendelkezik. A induló kialakításához egy fa szerkezetű indítóplatform került elhelyezésre, mely az A-A' metszeten látható részletesen. A rézsűn való felmászást mászókötel segíti elő. Mivel a

fitnesz eszközöket előírás szerint csak 14 éven felüli személyek használhatják, a csúszdát viszont gyerekek, ezért a szükség van irányjelző táblára is, ami egyértelműen jelzi a két rész határvonalait, melyet a rézsű aljában található évelőkiültetés előtt helyeztünk el a stabilizált zúzottköves burkolatban. A K-2 Környezetrendezési, Tereprendezési és Növénykiültetési tervlapon feliratozva található.

A terület megfelelő árnyékolása érdekében fákat telepítettünk az eszközök környezetébe és a gyalogos sétány mentén, viszont ameddig ezek a fák nem nőnek kellő magasságúra, hogy beárnyékolják a területet, illetve a fák árnyékának kiegészítésére fix árnyékoló napvitorlákat terveztünk.

A tervezett berendezési tárgyak elhelyezkedését a **K-2 Környezetrendezési és tereprendezési tervlap**, a berendezési tárgyak pontos típusát a **II. melléklet** tartalmazza.

ZÖLDFELÜLETEK

A fafajok kiválasztásánál elsődleges szempont volt a nagy díszérték és a meglévő fafajokhoz való illeszkedés. A területre összesen **9 db** új lombos fát és **1 db** örökzöld fát terveztünk, amelyeket min. 3x18/20-as méretben szükséges telepíteni, hogy egyből hozzáadjanak a zöldfelület díszértékéhez és az árnyékoláshoz.

A stabilizált burkolatba helyezett lombhullató fa gyökerei köré HDPE 1 mm-es gyökérterelő gyökérgát telepítése szükséges annak érdekében, hogy a későbbiekben amikor a fa gyökérzete megnő, ne károsítsa a burkolatokat.

A sétány mentén díszfüves évelőkiültetés kapott helyett a díszítőérték fokozásának érdekében. A Gördeszkapálya északi oldalára magasra növényesítést terveztünk annak érdekében, hogy a közelben található temető látogatóit ne zavarják a pályáról esetleg áthallatszó hangok, események. A tervezett burkolatok körül 2 m-es sávban gyepesítést terveztünk gyepvetéssel és teljes talajcserével, a terület többi részén pedig gyepfelületet humuszterítéssel. Ez által az építés során a munkagépek által okozott gyepritkulást, kitaposást újra díszítő értékkel rendelkező gyepes felületté alakítjuk.

A növénykiültetési tervet a **K-2 Környezetrendezési és tereprendezési tervlap** mutatja. A tervezett növénylistát pedig a **I. melléklet** tartalmazza, melyben feltüntettük a kiültetendő darabszámokat és a méretet.

KITŰZÉS

A területen a tervezett elemeket pontkoordinátákkal tűztük ki, a kitűzési pontok helyét a **K-3 Kitűzés tervlap** mutatja. A kitűzéshez szükséges pontkoordinátákat tartalmazó tervet szerkeszthető digitális formában Tervező a kivitelezés megkezdése előtt Kivitelező részére a kitűzés elvégzéséhez átadja, de külön nem kerül kinyomtatásra.

Az öntött gumiburkolat mintaterve és kitűzése az **RT-1 Gumiburkolat mintaterv** tervlapon található.

I. MELLÉKLET – TERVEZETT NÖVÉNYEK LISTÁJA

HERCEGHALOM GÖRDESZKAPÁLYA FITNESZPARK - NÖVÉNYLISTA				
MELLÉKLET				2021. JÚLIUS
open air design kft.				
sorszám	latin név	magyar név	méret	db (összesen)
LOMBOS FÁK				
1	Acer platanoides	korai juhar	SF 3xi 16/18	2
2	Liriodendron tulipifera	tulipánfa	SF 3xi 16/18	1
3	Prunus subhirtella	higan-díszcsereasznye	SF 3xi 16/18	4
4	Tilia x euchlora	krími hárs	SF 3xi 16/18	2
ÖRÖKZÖLD FÁK				
5	Pinus sylvestris	erdei fenyő	SF 3xi 16/18	1
			FÁK ÖSSZESEN:	10
ÉVELŐ NÖVÉNYEK, HAGYMÁSOK ÉS DÍSZFÜVEK				
6	Achillea millefolium	közönséges cickafark	CS11	38
7	Allium giganteum	óriás díszhagyma		28
8	Deschampsia caespitosa 'Goldtau'	gyepes sédbúza	CS14	34
9	Pennisetum alopecuroides	évelő tollborzfü	K3I	72
10	Stipa tenuissima	keskenylevelű árvalányhaj	CS11	113
11	Verbena bonariensis	kékvirágú vassfü	CS12	27
			ÉVELŐK ÖSSZESEN:	312
CSERJÉK, TALAJTAKARÓK				
12	Euonymus fortunei	repkénykecskerágó	40/60	35
13	Hypericum olympicum	olimpuszi orbáncfű	40/60	60
14	Ligustrum ovalifolium	fagyal	40/60	40
15	Lonicera nitida	örökzöld mirtuszlonc	40/60	35
			CSERJEK ÖSSZESEN:	170

II. MELLÉKLET – BERENDEZÉSI TÁRGYAK LISTÁJA


Berendezési tárgyak listája - fitness eszközök, csúszda

F1 – Vízszintes létra

Happy Jump LE.ST.045

1 db

sötétzöld és krém színű fémszerkezet,
beton alapozással (4 db)




F2 – Váll és mellkas erősítő

Happy Jump 2319E

1 db

sötétzöld és krém színű fémszerkezet,
beton alapozással (3 db)



F3 – Lábizom erősítő

Happy Jump 2340X-CSO

1 db

sötétzöld és krém színű fémszerkezet,
beton alapozással (2 db)




F4 - Kombinált hát- és hasizom pad**Happy Jump 1140A-CSO**

1 db

szürke színű fém szerkezet, beton alapozással (1 db)

**mozgásukban korlátozottak számára is akadálymentesen használható*

**F5 – Dupla tolódzkodó****Happy Jump 1139E-CSO**

1 db

sötétzöld és krém színű fémszerkezet, beton alapozással (1 db)


**mozgásukban korlátozottak számára is akadálymentesen használható*

1139E

**F6 – Párhuzamos korlát****Happy Jump LE.ZL.011**

1 db

sötétzöld és krém színű fémszerkezet, beton alapozással (4 db)

**F7 - Lépcsőző****Happy Jump LE.ST.014**

1 db

sötétzöld és krém színű fémszerkezet, beton alapozással (1 db)




Berendezési tárgyak listája – utcabútorok, napvitorla

Kültéri támla nélküli pad

MMCITÉ Woody LWD112
4 db


faszerkezet natúr trópusi fa deszkákból
beépítése burkolat alá beton pontalap
vagy előre gyártott alapozás gyártói
utasítás szerint



Hulladékgyűjtő

mmcité prax PRX115yp hulladékgyűjtő
1 db


fém szerkezet: RAL7016 színben



Kerékpártároló

mmcité bikeblocq BBQ110rk
3 db

fém szerkezet: RAL7016 színben



Irányjelző tábla

mmcité orientációs rendszer OS510
típusú acéloszlop kettő nyíljelző sorral,
magassága 3500 mm
1 db

fém szerkezet: RAL 7016 színben



Információs tábla

Happy Jump LE.ST.049 Tájékoztató
tábla
1 db

sötétzöld és krém színű fémszerkezet,
beton alapozással (2 db)

**Széles csúszda**


EIBE Add-on slide wide GFRP, ph 145
cm (szériaszám: 54010410122
1 db

szürke színben
beépítése gyártói utasítás szerint

**Indító platform csúszdához**


EIBE Fa szerkezetű platform
szériaszám: 5452275
1 db

SW pi anyag, beton pontalap, vagy
előregyártott alapozás, gyártó
utasítása szerint

**Napvitorla**


Árnyékoló kiépítése-széláteresztő
napvitorlák **elefántcsont** színben,
háromszög (8x8x8m) és négyszög
(5,4x5,4x4m) formában.
2 db

4m magas Ø63mm-es, 3mm
falvastagságú
horganyzott acél oszloppal,
lebetonozható
csőhüvellyel
7 db




Okos pad

Köztéri pad zárható tároló rekeszekkel
és töltőállomással
mmcité EBLOCQ EBQ110
1 db







	tervezett lombhullató fa		pad (mm-célű WOODY LWD 112)
	tervezett örökzöld fa		tervezett sövény
	stabilizált zúzottkő burkolat		tervezett aszfaltves kiültes
	öntött gumburkolat 10 mm EPDM		tervezett rézsűmegkötő kiültes
	mulcs burkolat fák és kiültesek alatt		tervezett napvilórá olosz
	mulcs burkolat körvonalá		tervezett magasság meglévő magasság*
	fém szegély		tervezési terület határa
	műanyag szegély		gyepesítés teljes talajcserével
	tervezett fitness eszköz esésvédő távolossággal		gyep felülvetés humusztérítéssel
	gyökérgát		meglévő szőrt burkolat
			meglévő aszfalt burkolat

F1 Vízintés létra
(Happy Jump LE.ST.04S)

F2 Váll és mellkas erősítő
(Happy Jump 2319E)

F3 Lábizom erősítő
(Happy Jump 2340X-CSO)

F4 Kombinált hát- és hasizom pad
(Happy Jump 1140A-CSO)


F5 Dupla tofózkodó
(Happy Jump 1139E-CSO)

F6 Párhuzamos korlát
(Happy Jump LE.LZ.011)

F7 Lépcsőzet
(Happy Jump LE.LZ.011)

J1 Terepre illesztett szíles csúszda
(EIBE ad on ide: 540104/01/22)


J2 Acélbábétek mászókorlát
márvány kaposzkodókörlet (2,5 m)



Megjegyzések:			
Herceghalom Gőrdeszkaplya Filmeszpark			
Megrendelő: Herceghalom Község Önkormányzata Címzmadia Zsuzsa polgármester		HRSZ.: 220/19; 220/8	
2053 Herceghalom, Gasztenyeri út 13			
Massány Edna K 01-S224 Mob.: +36 30 292 6810		Tájépítés munkatársak: Pap Nórái	
Terv típus: KIVITELI TERV Kertépítészeti tervdokumentáció		K	
Rajzmegevezés: Könyezetrendezési, Tereprendezési és Növénykiültetési terv			
1:100		420X650	
2021. július		Rajzszám:	
A felelős tervező aláírása másolatban is jogervényes		K-2	


JELMAGYARÁZAT

- | | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |




Megjegyzések:	
Herceghalom Gördeszkaplya Fitnesspark	
Megrendelő: Herceghalom Község Önkormányzata Csizmadia Zsuzsa polgármester 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13	
Masány Edina K 01-5224 Mob.: +36 30 292 6810	Tájéltész munkatársak: Pap Noémi
Terv típus: KIVITELI TERV Kertépítészeti tervdokumentáció	
Rajzmegnevezés: Kitűzési terv	
1:100	420X650
2021. július	
A feladás tervező aláírása másolatban is jogérvényes	
Rajzszám:	K-3


J-B' METS7ET




D-D' METSZEI




Herceghalom Gördeskapólya Fitnesspark

[illegible]


R-01 Fűtési eszközök feletti árnyékoló ponyva részletteljeza




F-F MÉRSZET



R-02 Csúcsa feletti árnyékoló ponyva részletteljeza



G-G MÉRSZET



ÁRNYÉKOLÓ PONYVA MÉRLEGI KÍSÉ

RK standard 185g/m² 100% HDPE, víz- és légtömöttség ponyva elefántcsont színen: 4,7 m² (90 km/h sebességgel garancia.)
 Ø63mm, 4 m hosszú 3 mm lakoztatású rozsdamentes inox acél csapok
 inox acél csapok lakoztatású csúszóval 7 db
 depozit:
 - 80x180 cm C20/25-32 beton alap: 4,03 m³
 - 80x180x15 cm homokos töltés ágrázóréteg: 0,06 m³

Megegyezik:

Herczeghalmi Gázszakiplya Filialpont		É
Megrendelő: Herczeghalmi Gázszakiplya Cím: Herczeghalmi 2201/P 2201/B	Készlet: 2201/P 2201/B	
2023. Herczeghalmi, Gázszakiplya, ut 13. Poz. Nodeni	2023. Herczeghalmi, Gázszakiplya, ut 13. Poz. Nodeni	
Működési Érték: 1.01.0224 Műk.: 134.30.292.4810	2023. Herczeghalmi, Gázszakiplya, ut 13. Poz. Nodeni	
Tér: Hősz.	KIVITELI TERV	K
Készlet: 2023. Herczeghalmi, Gázszakiplya, ut 13. Poz. Nodeni		
Árnyékoló ponyva részletteljeza		
1:50	420x750	
2021. augusztus	Rajzszám:	RT-03
A feladat: 2021. augusztus		

